Ajuntament de Cambrils

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, químic en establiments industrials, inundacions, transport de mercaderies perilloses, sísmic, contaminació marina, pandèmies, nevades, i ventades

Setembre de 2026



CÒPIA PÚBLICA

CRÈDITS

EQUIP REDACTOR:

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

Ricard Carles i Santacana

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de Cambrils

ÍN D E X

DOCUMENT 1: GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 5
1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS 6
1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 8
1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 8
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 8
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 10
1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 11
1.2.5. SERVEIS BÀSICS 12
1.2.6. CLIMATOLOGIA 13
1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 21
1.3. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 24
1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 24
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 29
1.3.2.1. CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA) 29
1.3.2.2. CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) 29
1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D'IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 31
1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 31
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 32
1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES 32
1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997 38
DOCUMENT 2: ANÀLISI DEL RISC 40
2.1. RISC TERRITORIAL 41
2.2. RISCOS ESPECIALS 44
2.3. RISCOS ESPECÍFICS 52
DOCUMENT 3: VULNERABILITAT MUNICIPAL 53
3.1. ÀREES I SECTORS D'AFECTACIÓ 54
3.2. ELEMENTS VULNERABLES 58
DOCUMENT 4: PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 97
4.1. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 98
4.1.1. CRITERIS D'ACTIVACIÓ.NIVELLS. 98
4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS. 99
4.1.2.1. RISC TERRITORIAL 99
4.1.2.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (PLASEQTA) 103
4.1.2.3. RISC PER INUNDACIONS 105
4.1.2.4. RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 110
4.1.2.5. RISC DE NEVADES 111
4.1.2.6. CONTAMINACIÓ MARINA 113
4.1.2.7. RISC SÍSMIC 114

4.1.2.8. RISC DE VENTADES 115
4.1.2.9. RISC PER PANDÈMIES 116
4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS 118
4.2. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D'INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR 119
4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 121
4.3.1. SUSPENSIÓ O LIMITACIÓ PREVENTIVA D'ESDEVENIMENTS O ACTIVITATS 121
4.3.2. CONTROL D'ACCESSOS 121
4.3.3. CONFINAMENT 124
4.3.4. EVACUACIÓ 124
4.4. CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA 126
DOCUMENT 5: FITXES D'ACTUACIÓ 128
DOCUMENT 6: DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 136
6.1. DIRECTORI TELEFÒNIC 137
6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 137
6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D'EMERGÈNCIA 148
6.1.3. CENTRES D'ACOLLIDA 149
6.1.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ 151
6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS 151
6.2. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 152
6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L'AJUNTAMENT 152
6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS 154
6.2.3. XARXA D'HIDRANTS MUNICIPALS 159
6.2.4. SERVEIS BÀSICS 159
6.2.5. SERVEIS SANITARIS 160
6.2.6. PRIVATS 160
DOCUMENT 7: CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 168
ANNEX I CRITERIS D'ACTIVACIÓ PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT 170
ANNEX II 183MODEL DE COMUNICATS 183
ANNEX III PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS 189

DOCUMENT 1:

GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Cambrils és una població afectada per diferents riscos definits com riscos territorials: onades de calor i fred i concentració de persones, fallida del subministrament elèctric i riscos especials: químic en establiments industrials, inundacions, transport de mercaderies perilloses, contaminació marina, pandèmies, sísmic, nevades, i ventades, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l'ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

Aquest Document té validesa durant els pròxims quatre anys i suposant que no es produeixi un canvi substancial en el municipi que afecti a l'emergència, com un canvi de govern o variació en l'afectació del risc, entre d'altres. En aquest cas s'hauria de realitzar un revisió del pla .

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell Municipal

El municipi de Cambrils ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil:

- Creació de la Comissió de Protecció Civil, juliol del 2013
- Conveni amb la Xarxa Rescat, de data 06 de maig del 2008

A nivell autonòmic:

- ACORD GOV/114/2022, de 31 de maig, pel qual s'aprova la revisió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- ACORD GOV/44/2020, de 10 de març, pel qual s'aprova el Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (PLASEQTA 2020)
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

- ACORD GOV/150/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- Acord GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla Especial d'Emergències per Pandèmies.

El període de validesa, segons Decret 155/2014, és de quatre anys, transcorreguts els quals ha de ser revisat. Així mateix, es revisarà sempre que hi hagi modificacions d'importància.

1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	Cambrils
COMARCA	Baix Camp
PROVÍNCIA	Tarragona

	SUPERFÍCIE TOTAL (Km2)	**POBLACIÓ (Habitants)**	**DENSITAT POBLACIÓ (Hab/km²)**
Total	35,20	36.441	1.035

(Font Idescat 2023)

Superfície urbana, industrial i comercial	12,16 km²
Infraestructures viàries	2,6 km²
Superfície forestal (barrancs i rieres)	1,51 km²
Superfície agrícola	18,50 km²


1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Cambrils està situat al sud de la comarca del Baix Camp, amb les coordenades geogràfiques:

COORDENADES GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI (RESPECTE A L'AJUNTAMENT)		
UTM	X: 336.814,72 (E)	Y: 4.548.455,86 (N)

Municipis limítrofs:

Limitació	Nom del municipi	Telèfon i fax de l'Ajuntament	Policies Locals
Al nord amb	Montbrió del Camp	Tel. 977 82 60 10 Fax. 977 82 65 02	Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra C.D. Cambrils
	Vinyols i els Arcs	Tel. 977 85 04 61 Fax. 977 85 12 20	Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra C.D. Cambrils
	Riudoms	Tel. 977 85 03 50 Fax. 977 85 12 64	Guàrdia Municipal de Riudoms Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra Reus
Al nord-est amb	Vila-seca	Tel. 977 30 93 00 Fax. 977 30 93 01	Policia Local de Vila-seca Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra Salou
A l'est amb	Salou	Tel. 977 30 92 00 Fax. 977 30 92 20	Policia Local de Salou Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra Salou
A l'oest amb	Mont-roig del Camp	Tel. 977 83 70 05 Fax. 977 83 80 89	Policia Local de Mont-roig del Camp Policia de la Generalitat -Mossos d'esquadra C.D. Cambrils



1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	36.441
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	75.000

(Font IDESCAT any 2023)

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

Xarxa viària		
Xarxa principal	**Titularitat**	**Creua amb:**
Autopista AP-7	Estatal (MOPT)	T-312 (sota) TV-3141 (sota)
Carretera N -340	Ajuntament de Cambrils	T-312 (nivell) T-325 (nivell) TV-3141 (nivell)
Autovia A-7	Estatal (MOPT)	Autopista AP-7 (sota) T-312 (sota)
Xarxa secundària	**Titularitat**	**Creua amb:**
TV-3147	Diputació de Tarragona	-
T-312	Servei Territorial de Carreteres de Tarragona	T-314 (nivell) Autovia A-7 (sobre) Autopista AP-7 (sobre) N-340 (nivell)
T-314	Servei Territorial de Carreteres de Tarragona	T-312 (nivell)
TV-3141	Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat	Autopista AP-7 (sobre) N-340 (nivell)

Ferrocarril		
Línia de ferrocarril	**Estacions/baixadors**	**Propietat**
R16 rodalies de Catalunya	Cambrils - Salou	ADIF

Cambrils compta amb un port pesquer, gestionat per l'ens públic Ports de la Generalitat (Zona Portuària Sud), i un port esportiu (concessió privada) amb 417 amarradors

Cambrils disposa d'un Heliport situat al parc de Bombers de Cambrils, situat a la T-312, I també es pot disposar com a Helizona la plaça del Ajuntament.

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFECTA LA MASSA FORESTAL?
Del Terme Municipal de Mont-roig del Camp fins a l'estació receptora al costat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils	Mitja i baixa	ENDESA	SÍ
Del Terme Municipal de Montbrió del Camp fina a la línia d'alta tensió que va de Mont-roig fins a l'estació receptora de Cambrils	Mitja i baixa	ENDESA	SÍ

Línia de gasificació	Dependència (companyia)
Xarxa domèstica	Gas Natural SDG, SA
Gas Natural Urgències: 900 750 750 Responsable Urgències: 934 025 268 Directe Protecció Civil: 903 682 836 // 933 194 705	
Gasoducte paral·lel a l'autopista	

L'abastament d'aigua potable es realitza a través de l'empresa Comaigua.

Dipòsits municipals	Capacitat
Camp de Futbol	10.000 m^3
Vilafortuny	7.500 m^3
Finca Massos	7.500 m^3

L'aigua que abasteix la població prové del minitransvasament de l'Ebre, gestionat pel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), i dels pous municipals. Les canonades que aporten l'aigua al municipi discorren paral·lel a l'autopista AP-7.

1.2.6. CLIMATOLOGIA

Precipitacions

Precipitacions mitjanes anuals	476'9 mm
Mesos més plujosos	setembre – octubre – novembre
Mesos més secs	gener – febrer – juny - juliol

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m²	35.2	24.5	38.6	42.5	42.5	18.3	13.9	33.9	73.4	67.7	46.7	39.8

Dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

VENTS DOMINANTS	Ponent - Llevant

	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES
ESTACIÓ 1	Vinyols i els Arcs	El Servei Meteorològic de Catalunya, estació de Vinyols i els Arcs (codi U6), Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).
ENLLAÇ WEB:	https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U6&dia=2024-12-17T12:00Z	

Característiques generals

Pel que fa a la climatologia del municipi de Cambrils, pertany a un clima Mediterrani, caracteritzat per temperatures suaus durant tot l'any, i precipitacions més irregulars concentrades a la tardor i primavera.

Degut a la inexistència d'una estació meteorològica i pluviomètrica catalogada dins la xarxa XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) del Servei Meteorològic de Catalunya s'han agafat les dades de l'estació meteorològica de l'Aeroport de Reus, la qual compta amb un registre de dades mensuals pel període 1971-2000, de temperatura, precipitació i dies de glaçada, i serveix de referència pel municipi.

Per la variable de vent i humitat, les dades s'han obtingut de l'estació meteorològica automàtica de Vinyols i els Arcs, que compta amb dades del 2001 al 2009 (amb un buit del 2004 al 2006 degut a l'entrada en vigor de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya va passar, a partir del 2002 a gestionar les diferents xarxes d'equipaments meteorològics que fins a la data havien estat gestionats de manera independent per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya).

Temperatura

Les dades corresponen a valors mitjans mensuals per un període de 30 anys (1991-2020), expressats en graus Celsius (ºC).

	G	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	ANY
Tmm	9.8	10.3	12.5	14.5	17.8	21.6	24.4	24.9	21.8	18.1	13.3	10.4	16.6

Font: Servei Meteorològic de Catalunya

*Tmm: Temperatura mitjana mensual

Temperatura mitjana anual	16,6 ºC
Mesos més càlids	Agost: Temperatura mitjana mensual de 24,0ºC Juliol: Temperatura mitjana mensual de 23,6ºC
Mesos més freds	Gener: Temperatura mitjana mensual de 9,0ºC Desembre: Temperatura mitjana mensual de 10,0ºC

Precipitació

Les dades corresponen a valors mitjans mensuals per a un període de 30 anys (1991-2020) expressats en mil·límetres (mm), o dies, en funció de la variable.

	G	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	ANY
PPTm	35.2	24.5	38.6	42.3	42.5	18.3	13.9	13.9	73.4	67.7	46.7	39.8	476.9

Font: Servei Meteorològic de Catalunya

*PPTm: Precipitació mitjana


Vent

Les dades corresponen a valors mitjans mensuals de la velocitat mitjana del vent (en m/s), per a cadascun dels sis anys, i la mitjana mensual del conjunt del període.

	G	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	ANY
2001	1,7	2,0	1,7	2,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,3	0,7	1,8	1,9	1,5
2002	0,9	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,2	1,0	0,9	1,3	1,3	1,2
2003	2,0	1,5	1,0	1,4	1,2	0,9	1,1	0,8	1,0	1,1	0,9	1,4	1,2
2007	1,2	1,4	1,8	1,2	1,6	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,2	1,3
2008	0.9	0.8	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	0.9
2009	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9
Mitjana mensual	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**0,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**

Font: Servei Meteorològic de Catalunya

Vent dominant													
	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	ANUAL
YL Riudecanyes 2020-2023	NW	NW	NW	NNW	NNW	S	S	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW



Servei Meteorològic de Catalunya
meteo.cat
Rosa dels Vents de Riudecanyes (YL)
Anual
Període: 2020 - 2020
(1 any, 100 % dies amb dades)
altura anemòmetre = 10 m
Velocitat del vent (m/s)
>0.5 - 2.5
>2.5 - 5
>5 - 7.5
>7.5 - 10
>10 - 20
>20
Actualització: 20/01/2021
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Percentatge de dades
DV (°) % dades
N 2.4
NNE 2.0
NE 2.5
ENE 2.0
E 1.7
ESE 1.8
SE 2.4
SSE 5.7
S 12.1
SSW 1.3
SW 1.0
WSW 1.5
W 5.5
WNW 15.3
NW 18.5
NNW 21.7
Percentatge de dades
VV (m/s) % dades
<=0.5 (calmes) 2.7
>0.5 - 2.5 49.9
>2.5 - 5.0 36.4
>5.0 - 7.5 8.5
>7.5 - 10.0 2.3
>10.0 - 20.0 0.3
>20 0.0
Calmes: 2.7 %
VV mitjana: 2.8 m/s
DV dominant: NNW

Humitat relativa

Les dades corresponen a valors promitjos mensuals de la humitat relativa (en %) per a cadascun dels sis anys, i el promig mensual del conjunt del període.

	G	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	ANY
2001	72	63	67	63	73	68	72	70	68	80	63	65	69
2002	75	66	77	76	72	66	70	72	76	76	68	74	72
2003	58	73	76	71	75	74	72	71	76	74	79	72	73
2007	66	66	56	78	61	69	68	64	67	68	54	62	65
2008	69	77	56	68	77	70	70	67	69	74	63	67	69
2009	68	66	68	69	69	69	67	66	64	66	65	69	67
Mitjana mensual	**68**	**69**	**67**	**71**	**71**	**69**	**70**	**68**	**70**	**73**	**65**	**68**	**69**

Font: Servei Meteorològic de Catalunya



Climograma Gràfic 1: EM: Reus Aeroport (1971 - 1990)

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ	41 m.
ALTITUD MÍNIMA	0
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ	Platges urbanes a nivell de mar
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	26 m.
RIUS	No
RIERES	Riera d'Alforja
	Riera de Riudoms o de Maspujols
	Riera de Riudecanyes
	Riera del Regueral
TORRENTS A DESTACAR	Torrent d'en Gené
BARRANCS	Barranc de la Verge del Camí
	Barranc de les Francines
	Barranc de la Canal
	Barranc de les Paisanes
	Barranc de les Segures
CAVES	Cava de la Bargallona o Torrentera
	Cava de Nou Cambrils
	Cava de Mas Foresa
	Cava de la Llosa
	Cava de l'Ardiaca o de la Barquera
CANALS I DRENATGES	Els trams urbans de les rieres, barrancs i caves resten canalitzats en la seva majoria
EMBASSAMENTS	No n'hi ha
ZONES HUMIDES (INUNDABLES)	Desembocadura de la riera de Maspujols o de Riudoms (Codi de l'inventari: 0291400) Desembocadura de la riera de Riudecanyes (Codi de l'inventari: 0281400)

NOM i sector de perill	CARACTERÍSTIQUES
RIERA DE RIUDECANYES **3-A**	Representa la riera més important de la comarca del Baix Camp, única comarca per la qual discorre, tot baixant de la carena que separa aquesta comarca de la del Priorat. El seu inici està conformat per una extensa xarxa de barrancs que s'estructuren a través de les valls de les muntanyes que envolten el nucli de Duesaigües. Aquests desemboquen al barranc de l'Argentera, que alhora ho fa al pantà de Riudecanyes. És a partir d'aquest moment que passa a anomenar-se riera de Riudecanyes i el seu recorregut passa pels límits municipals de Mont-roig del Camp i Montbrió del camp, així com també amb Cambrils. Ja dins del t.m. de Cambrils hi desemboca el barranc de les Francines i el de la Canal. Tot i que originats en altres municipis, també hi vesen les seves aigües diferents torrents com per exemple la riera de Vilanova o el barranc de l'Oliva. La riera desemboca a la punta de la Riera de Riudecanyes, a Mont-roig del Camp, just al límit amb Cambrils. Aquesta riera pertany a la subconca hidrològica que porta del mateix nom, Riera de Riudecanyes. Presenta una conca de drenatge de 72 km2 .
RIERA D'ALFORJA **3-E**	Curs d'aigua que travessa el municipi de nord a sud per la part central. Aquest s'origina a les Muntanyes de Prades, més amunt del nucli d'Alforja, i recorre la comarca passant per Alforja, les Borges del Camp, Botarell, Montbrió del Camp i, finalment, desemboca a Cambrils, al sud del port pesquer. Al llarg del seu recorregut, a la riera hi desemboquen diferents afluents, tot i que cap dins del terme municipal. La seva conca, que recull les aigües dels sistemes de barrancs del vessant sud dels cingles d'Arbolí i del vesant est de la serra del Molló (Coll d'Aforja, de Cortiella i del Mort), que pertanyen a la serralada Litoral, pot donar lloc, pel seu abast, a cursos d'aigua importants en períodes de forts aiguats. Aquesta riera pertany a la subconca hidrològica que porta del mateix nom, Riera d'Alforja i es troba canalitzada i amb els marges plantats de gespa en el tram comprès entre el pont de l'autopista AP-7 i la seva desembocadura.
RIERA DEL REGUERAL **3-C**	Curs intermitent que neix al mateix municipi de Vinyols i els Arcs, discorrent de nord a sud fins a la platja de Cambrils. La seva capçalera està formada per petits barrancs com el de Mas Pubill, el barranc de les Eres o el barranc de les Fonts o dels Hospitals. Aquest conjunt de barrancs s'uneixen a la zona de les Arenes en un sol curs, passant a anomenar-se riera del Regueral. El seu recorregut pel terme municipal és força sinuós i en el seu tram urbà (des de la via del tren fins al mar) va canalitzat. Aquesta riera, com els seus afluents queden inclosos en la subconca hidrològica de les Rieres de Tarragona Sud, amb una superfície de conca de 9,7 km2 .

NOM i sector de perill	CARACTERÍSTIQUES
RIERA DE RIUDOMS **3-C**	Curs d'aigua que entra al municipi al límit amb els termes municipals de Vinyols i els Arcs i Riudoms. Aquesta riera entra al municipi just a la seva intersecció amb el camí de Vilafortuny o del Castell. Aquesta riera pertany a la subconca hidrològica que porta del mateix nom, Riera de Riudoms. En conjunt, aquesta subconca té una superfície de 83,6 km2. Neix al municipi de Vilaplana, a les Muntanyes de Prades. En el seu tram inicial, fins al nucli de Maspujols, aquest curs fluvial s'anomena riu de la Mussara, on es recullen les aigües de diferents torrents o barrancs de petita entitat, com per exemple, la riera de la Vila. A partir del nucli de Maspujols, passa a anomenar-se riera de Maspujols, i hi desemboquen la riera de Salvià i el barranc del Portal. Un cop passat el nucli de Riudoms, el curs canvia el nom de nou, passant a anomenar-se riera de Riudoms fins a la seva desembocadura a Cambrils a la punta de la Riera de Riudoms. Durant aquest tram, la riera travessa per sota l'autopista AP-7, la carretera Nacional N-340, la via del tren i diverses vies urbanes.
TORRENT D'EN GENER **3-H**	Afluent per l'esquerra del barranc de Segures. Té el seu origen a la part nord del Parc Samà, al t.m. de Montbrió del Camp. El seu recorregut pel municipi és a través dels camps de conreu fins a la seva desembocadura al barranc de Segures, un cop traspassat el camí de Mont-roig. Al ser afluent del barranc de Segures, queda inclòs en la subconca hidrològica de les Rieres de Tarragona Sud.
BARRANC DE LA VERGE DEL CAMÍ **3-E**	Curs fluvial que neix a la zona de Guardamar, entre el camí vell de Montbrió del Camp i la carretera T-312 i desemboca a la zona de la Llosa. Efectua el seu recorregut íntegrament pel municipi de Cambrils. El tram urbà d'aquest barranc ha estat recentment restaurat.
BARANC DE FRANCINES **3-A**	Barranc que s'inicia al t.m de Montbrió del Camp, però s'anomena barranc de Teixells. Aquest discorre direcció sud, sud-est fins a la seva desembocadura a la riera de Riudecanyes a la zona de la Finca del Vidal.
BARRANC DE LA CANAL **3-A**	Curs fluvial que efectua el seu recorregut íntegre pel t.m. de Cambrils, originant-se a la zona dels Teixells i fins a la seva desembocadura a la riera de Riudecanyes, per sota de la desembocadura del barranc de Francines.
BARRANC DE SEGURES **3-A**	Aquest curs s'origina a les muntanyes de Riudecanyes, al vessant sud de Puigvoltor, i efectua el seu recorregut per aquest mateix terme, discorrent per l'oest del nucli urbà de Botarell direcció a Montbrió del Camp, desembocant a Cambrils, a la platja de l'Ardiaca. Aquest barranc discorre íntegrament per zones conreades excepte a la capçalera que ho fa per zona muntanyosa i al tram baix (zona urbanitzada). Al llarg del seu recorregut aquest barranc rep les aportacions de diferents afluents, que d'oest a est són: barranc de les Esclotes, la riera de Montbrió i el torrent d'en Gener. Aquest barranc, com els seus afluents queden inclosos en la subconca hidrològica de les Rieres de Tarragona Sud.

NOM i sector de perill	CARACTERÍSTIQUES
CAVA DE LA BARGALLONA TORRENTERA 3-G	Cava que transcorre pel límit del terme municipal de Cambrils i Salou, des del camí del Mas d'en Bosc fins a la platja.
CAVA DE QUETGLES 3-I	Cava que té el seu origen al mas de Mestres, per sobre de l'Autopista AP-7, i recorre la zona de nou cambrils fins desembocar a la riera d'Alforja a l'alçada del camí de Reus. Aquesta resta canalitzada i soterrada en una part del seu recorregut.
CAVA DE LA LLOSA 3-E	Cava que s'origina a la partida de les Comes i discorre per la zona de la Llosa.
CAVA DE L'ARDIACA O DE LA BARQUERA 3-F	Cava amb inici per damunt de la N-340 a la zona de la Dorada. Efectua el seu recorregut pel límit est de la part urbanitzada fins a la seva desembocadura a la platja de l'Ardiaca.
CAVA DE MAS FORESA 3-G	Petita cava que té el seu inici al mas de Foresa i desemboca a la riera de Riudecanyes.

1.3. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS


L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i cuidar el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

El municipi de Cambrils no disposa de Comissió Municipal de Protecció Civil.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

- Director del pla (alcalde o persona en qui delegui).
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor Municipal

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

Grup Local d'Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Grup Local d'Intervenció *(Només en cas d'incendi forestal)*

No es disposa d'aquest grup.

Grup Local Sanitari

No es disposa d'aquest grup.

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	**CÀRREC HABITUAL**	**NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ**
Centre Receptor d'Alarmes	Policia Local	1
Responsable municipal de l'emergència	Alcalde	2
Coordinador municipal de l'emergència	Regidor de Mobilitat, Seguretat ciutadana i Ajuts europeus	3
Cap del Grup Local d'Avisos a la població	6è Tinent d'Alcalde Regidora d'Atenció Ciutadana i Joventut	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Regidor d'Espai Públic Sostenibilitat	5
Cap del Gabinet d'informació	Cap de Gabinet d'Alcaldia	6
Representant municipal al CECAT	3r Tinent d'Alcaldia	7

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Policia Local de Cambrils Sala de comunicacions
Adreça	Plaça de l'Ajuntament, 4, 43850 Cambrils
Telèfon	977 794566
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Directori telefònic (Document 6)

El CRA és un centre que ha estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa els avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Ajuntament de Cambrils
Adreça	Plaça de l'Ajuntament, 4, 43850 Cambrils
Telèfon	977 79 45 79
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Directori telefònic (Document 6)

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisa, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D'IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

IMPLANTACIÓ DEL PLA			
DATA	**TIPUS**	**RISCOS**	**ADREÇAT A**
Maig any 1	Sessió informativa	Bàsic	Caps dels grups actuants locals
Novembre any 1	Sessió informativa	Nevades	Caps dels grups actuants locals
Juny any 2	Sessió informativa	Transport de MMPP	Caps dels grups actuants locals
Novembre any 2	Sessió informativa	Químic en establiments industrials	Caps dels grups actuants locals
Maig any 3	Sessió informativa	Inundacions	Caps dels grups actuants locals
Maig any 3	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Inundacions	Població via web, xarxes socials, bustiada.
Desembre any 3	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Ventades	Població via web, xarxes socials, bustiada.
Desembre any 3	Sessió informativa	Ventades	Caps dels grups actuants locals
Maig any 4	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Contaminació Marina	Població via web, xarxes socials, bustiada..
Desembre any 4	Sensibilització de la població amb mesures i consells d'autoprotecció.	Pandèmies	Població via web, xarxes socials, bustiada..

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	28/02/2020
Data d'homologació de l'última revisió:	Pendent
Data de l'última actualització:	-
Data de la propera revisió:	-

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

Dins dels objectius del programa d'implantació s'hi troba la programació, realització i avaluació de simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal com s'ha previst i com s'ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació de la persona responsable de la Implantació del Pla.

Els simulacres pretenen verificar i comprovar:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d'una situació d'emergència.
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències.

La realització de simulacres té per objecte l'activació total o parcial de les accions contingudes en el Document nº4: Procediments operatius per risc. S'ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre del Pla de Protecció Civil Municipal cada any.

A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els corresponents simulacres dels plans especials segons el seu propi programa d'implantació i manteniment. Quan un d'aquests simulacres afecti el municipi, aquest pot substituir el següent simulacre bianual programat.

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1 – RISC DE NEVADES		
DATA	Novembre any 1	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi de fortes nevades en cotes baixes que afecta a tot el municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Centre municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	2 - RISC EN EL TRANSPORT DE MMMPP		
DATA	Juny any 2	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Accident a la AP7 d'un camió que transporta mercaderies perilloses			
ZONA INVOLUCRADA			
500 m al voltant de l'AP7			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	3 – RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS		
DATA	Novembre any 2	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per una fuita en empresa de PPQQ que provoca un núvol tòxic			
ZONA INVOLUCRADA			
Verge del Carme			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre parcial			
AVALUACIÓ			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4- RISC PER INUNDACIONS		
DATA	Maig any 3	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Alerta per episodi de fortes pluges			
ZONA INVOLUCRADA			
Al voltant de la riera d'Alforja i la Riera de Riudoms			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	5 – VENTADES		
DATA	Desembre any 3	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi de forts vents al municipi			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el terme municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	6 – CONTAMINACIÓ MARINA		
DATA	Maig any 4	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi de contaminació marina			
ZONA INVOLUCRADA			
Litoral municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	7 – PANDÈMIES		
DATA	Maig any 4	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi de pandèmies.			
ZONA INVOLUCRADA			
Litoral municipal			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	8 – SÍSMIC		
DATA	Setembre any 4	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi de sismes.			
ZONA INVOLUCRADA			
Centre municipal.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	9 –FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (TERRITORIAL)		
DATA	Desembre any 4	**HORA**	09.00 am
ESCENARI			
Episodi d'apagada general			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx			
AVALUACIÓ			
-			

1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
    - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
    - Els tipus dels danys que s'han produït.
    - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït

- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja.
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

DOCUMENT 2:

ANÀLISI DEL RISC

2.1. RISC TERRITORIAL

RT03	RISC TERRITORIAL: Emergències per **ONADES DE CALOR** i **ONADES DE FRED**


DESCRIPCIÓ	Augment/Disminució brusc i perllongat de la temperatura i humitat per sobre/sota dels valors mitjans del clima d'una zona determinada. Caldrà preveure actuacions en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, juntament amb el Servei Català de la Salut. S'activa el protocol quan:
	• Onada de calor: s'activa quan es supera el percentil 98 (valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d'estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor) de la temperatura màxima d'estiu de 33,5ºC (aquest percentil pren un valor diferent a cada municipi en funció de les temperatures màximes que s'hi assoleixen).
	• Onada de fred: s'activa quan es supera el percentil 2 de la mínima d'hivern de -0,5 ºC.
	Els seus efectes són:
	• Onada de calor:
	  • Morts per hipertèrmia o síncopes.
	  • L'augment de temperatura produeix un augment en la concentració d'ozó i d'altres contaminants, agreujant així malalties respiratòries i cardio-respiratòries.
	  • Augment dels nivells de pol·len i d'altres al·lèrgens que afecten directament a l'asma.
	  • Fallades elèctriques per l'augment de l'ús de l'aire condicionat i ventiladors.
	  • Increment dels incendis forestals.
	  • Afectacions en circuits elèctrics, dispositius electrònics i carreteres.
	  • Sequera posterior.
	• Onada de fred:
	  • Morts per hipotèrmia.
	  • Fallades elèctriques per l'augment de l'ús dels climatitzadors
	  • Increment de nevades
	Afectacions en circuits elèctrics, dispositius electrònics i carreteres.

AVALUACIÓ	Quant a onades de calor, destacar que les zones amb els climes mediterranis són zones vulnerables, ja que en condicions normals ja presenten estius força càlids. Els efectes de la calor són força perjudicials per a la població especialment vulnerable, com la gent gran, els nens i aquelles persones que pateixen malalties.

<table>
<tr><td>RT04</td><td>RISC TERRITORIAL: Emergències per CONCENTRACIÓ DE PERSONES</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓ</td><td>Es tracta del risc per una concentració important de persones a l'aire lliure degut a algun esdeveniment concret. Algunes de les activitats són:
<table>
<tr><th>Esdeveniment</th><th>Ubicació</th><th>Aforament</th><th>PAU</th></tr>
<tr><td>Cavalcada dels Reis d'Orient</td><td>Via pública</td><td>10.128</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Carnaval</td><td>Via pública</td><td>12.600</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Fira multisectorial</td><td>Casc antic i pinaret</td><td>11.230</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Mercat ambulant</td><td>Casc antic</td><td>10.000</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Fira del vi</td><td>Parc del Pescador</td><td>4.648</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Actuacions musicals</td><td>Parc del Pinaret</td><td>4.900</td><td>PAU</td></tr>
<tr><td>Mercat de Nadal</td><td>Casc antic</td><td>353</td><td>Manual</td></tr>
<tr><td>Mitja Marató</td><td>Via pública</td><td>2.200</td><td>Manual</td></tr>
<tr><td>Nit de foc</td><td>Casc antic</td><td>2.000</td><td>Manual</td></tr>
<tr><td>Processó del Carme</td><td>Barri del Port</td><td>2.000</td><td>Manual</td></tr>
<tr><td>Seguici festiu de Sant Pere</td><td>Barri del Port</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Els Tres Tombs</td><td>Barri del Port</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Processó de Setmana Santa</td><td>Casc antic</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Correfoc "cagafocs"</td><td>Casc antic</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Trobada de Bèsties de foc</td><td>Barri del Port</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Seguici Verge del camí</td><td>Casc antic</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Revetlla de Sant Joan</td><td>Passeig Miramar</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Revetlla de Sant Pere</td><td>Passeig Miramar</td><td>1.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Romesco Food & drinks</td><td>Parc del Pescador</td><td>3.000</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Cursa de les dones</td><td>Barri del Port</td><td>1.200</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Triatló Cambrils</td><td>Via pública</td><td>1.500</td><td>No</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>AVALUACIÓ</td><td>El municipi disposa de plans d'autoprotecció per aquelles activitats afectades pel decret 30/2015 així mateix també disposa de manuals d'actuació per a activitats concretes no classificades però considerades de perill. Veure la relació de PAUS a l'Annex III.</td></tr>
</table>

RT05	RISC TERRITORIAL: Emergències per **FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC**
DESCRIPCIÓ	El **risc de fallida del subministrament elèctric** en un municipi es refereix a la possibilitat que es produeixin talls o interrupcions en el servei d'electricitat, cosa que pot tenir un sever efecte sobre la vida quotidiana i el normal funcionament del municipi. Aquest risc pot variar depenent de diversos factors, com la infraestructura de la xarxa elèctrica, la capacitat de la generació energètica, el manteniment de les instal·lacions, les condicions meteorològiques i altres esdeveniments excepcionals (com ara accidents o actes vandàlics).
AVALUACIÓ	Impacte en els serveis bàsics: Molts serveis essencials depenen de l'electricitat, com els hospitals, centres de salut, i serveis d'emergència. En cas de fallada, es poden veure afectats els equips mèdics, la refrigeració de medicaments, etc. Trencament de la comunicació i informació: La connexió a Internet, les telecomunicacions i la comunicació d'emergència (com els sistemes de megafonia pública) depenen de l'electricitat. Una fallida pot dificultar la comunicació en una situació d'emergència o crisi. Risc per a la seguretat pública: En municipis amb sistemes de seguretat que depenen d'electricitat (com les càmeres de vigilància o els semàfors), una fallida pot augmentar els riscos d'accidents de trànsit o activitats criminals. Perjudici a la indústria i comerços: Les indústries que depenen de maquinària elèctrica, així com els comerços que utilitzen sistemes de refrigeració o caixes registradores electròniques, poden patir danys econòmics i perdre ingressos a causa de la interrupció del subministrament. Afectació a les xarxes de transport i logística: L'electricitat és fonamental per al funcionament dels sistemes de transport (trens, metro, semàfors), així com per a les activitats logístiques que necessiten energia per al moviment de mercaderies. Danys ambientals: Una fallida prolongada pot afectar sistemes de gestió ambiental, com el tractament d'aigües residuals o l'enllumenat públic, creant possibles riscos ambientals o augmentant el perill d'incendis. Impacte social: Els municipis amb una gran dependència de l'electricitat per a activitats socials i recreatives (com escoles, activitats culturals, etc.) poden veure's afectats en la seva dinàmica social. A més, la fallida pot causar estrès i preocupació en la població, especialment si és prolongada. Com a precedent hi ha l'apagada generals de l'abril de 2025.

2.2. RISCOS ESPECIALS

RE01	RISC ESPECIAL: Emergències per **RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS**
DESCRIPCIÓ	En el risc químic, es considera que un municipi queda afectat per aquest tipus d'emergències quan alguna zona del seu terme municipal queda englobada dins d'una zona d'alerta o d'intervenció d'una empresa química que pot patir accidents greus o si dins el seu terme municipal té certs establiments de productes químics, d'explosius o aparcament de mercaderies perilloses, encara que no hi hagi identificades zones d'intervenció o alerta.
AVALUACIÓ	El municipi es troba en zona d'alerta d'indústries químiques classificades pel PLASEQCAT però fora de la zona d'intervenció. 

A continuació es llisten les empreses classificades detallant el radi de zona d'intervenció o zona d'alerta:

EMPRESA	RADI ZONA INTERVENCIÓ	RADI ZONA D'ALERTA
ERCROS SA (Vila-seca 2)	1.300	9.400
ERCROS SA (Vila-seca 2)	801	5.800
ERCROS SA (Vila-seca 2)	1.100	7.300
ERCROS SA (Vila-seca 2)	2.700	7.300
ERCROS SA (Vila-seca 2)	3.200	8.600
ERCROS SA (Vila-seca 2)	752	5.300
ERCROS SA (Vila-seca 2)	2.800	7.600
COVESTRO SL	1.280	5.905
COVESTRO SL	1.694	7.699
CLARIANT IBERICA PRODUCCION SA	4.700	9.400
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO SA	749	7.490
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO SA	1.614	8.733
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ETILENO SA	1.568	8.210
DOW CHEMICAL IBERICA SL (Fàbrica de derivats)	1.100	7.400
DOW CHEMICAL IBERICA SL (Fàbrica de derivats)	1.100	7.400
BASF SONATRACH PROPANCHEM SA	50	6.700
BASF SONATRACH PROPANCHEM SA	114	10.000

El municipi es troba obligat a contemplar el **risc químic en establiments industrials**

<table>
<tr><th>RE03</th><th>RISC ESPECIAL: Emergències per INUNDACIONS</th></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓ</td><td>
Al litoral del mediterrani el risc d'inundacions és elevat. Existeixen les rieres de Riudoms i Alforja que constitueixen un risc per inundacions en cas de desbordament.
Sectors de risc:
✓ RIERA DE RIUDECANYES (3-A)
✓ RIERA D'ALFORJA (3-E)
✓ RIERA DEL REGUERAL (3-C)
✓ RIERA DE RIUDOMS (3-C)
✓ TORRENT D'EN GENER (3-H)
✓ BARRANC DE LA VERGE DEL CAMÍ (3-E)
✓ BARANC DE FRANCINES (3-A)
✓ BARRANC DE LA CANAL (3-A)
✓ BARRANC DE SEGURES (3-A)
✓ CAVA DE LA BARGALLONA TORRENTERA (3-G)
✓ CAVA DE QUETGLES (3-I)
✓ CAVA DE LA LLOSA (3-E)
✓ CAVA DE L'ARDIACA O DE LA BARQUERA (3-F)
✓ CAVA DE MAS FORESA (3-G)

Els punts d'actuació prioritària són els següents:
<table>
<tr><th>Punt</th><th>PAP</th><th>Codi plànol</th><th>Descripció del punt d'actuació prioritària</th></tr>
<tr><td>Riera de Riudoms</td><td>PAP-1</td><td>3-D</td><td>Creuament de la riera de Riudoms a l'altura de la gravera del Blanco troba ubicat</td></tr>
<tr><td>Barranc del Regueral</td><td>PAP-2</td><td>3-C</td><td>Creuament del barranc , darrera del càmping Àmfora D'arcs</td></tr>
<tr><td>Torrent del Gené</td><td>PAP-3</td><td>3-H</td><td>Creuament de la riera amb el seu pas amb el camí de Mont-roig</td></tr>
<tr><td>Torrent del Gené</td><td>PAP-4</td><td>3-H</td><td>Creuament de la riera al seu pas per la Urbanització Dorado Platja</td></tr>
<tr><td>Riera de Riudecanyes</td><td>PAP-5</td><td>3-A</td><td>Creuament de la riera al seu pas amb el camí de Mont-roig</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>AVALUACIÓ</td><td>El municipi es troba obligat a contemplar el risc per inundacions.</td></tr>
</table>

RE04	RISC EN EL TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES PER CARRETERA
DESCRIPCIÓ	Dins del terme municipal conté trams a menys de 500 metres de xarxa viària amb un nivell de perill **molt alt**, concretament l'**AP7.** També hi ha classificades les vies **T-312** (risc baix) i la **N-340** (risc mig).  
AVALUACIÓ	El municipi es troba obligat a contemplar el **risc químic en el transport de matèries perilloses.**

RE05	RISC ESPECIAL: Emergències per **NEVADES**
DESCRIPCIÓ	Quan neva de forma extraordinària o bé neva en llocs a on no és habitual. Es caracteritzen per produir interferències més o menys importants en el funcionament dels serveis bàsics i en la mobilitat de les persones, salvaguardant els danys a la població crítica. Efecte dominó: - Trencament de les línies elèctriques i de telèfon i problemes d'accés a subestacions. - Inundacions: pot donar-se el fenomen que després d'una gran nevada, per una pujada de les temperatures, comenci a ploure i hi hagi un augment sobtat del cabal dels rius causat per la fosa de la neu més la pluja que cau. - Trencadissa de gran quantitat de branques d'arbres als boscos, fet que comportarà increment del perill d'incendi forestal a causa de l'augment de biomassa acumulada al bosc. - Afectacions als sistemes de seguretat d'instal·lacions industrials susceptibles a patir accidents greus. - Afectació al transport de mercaderies perilloses. Risc meteorològic: • Moderat: Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques i seguir els consells de les autoritats. • Alt i/o molt alt: estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals i/o d'intensitat superior a l'habitual, amb probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques, seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d'emergència que s'escaigui. D'acord amb el pla NEUCAT Sempre que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la superació d'uns llindars específics per a cada meteor, realitza uns avisos de perill meteorològic anomenats Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP). Aquests avisos de perill meteorològic tindran dos nivells segons el llindar a superar. En el cas concret de les nevades, els llindars per a neu acumulada en 24 hores: SMP 1 gruix > 2 cm entre 300 m i 600 m SMP 2 gruix > 15 cm entre 300 m i 600 m
AVALUACIÓ	Nombre d'habitants superior a 20.000. Les vies prioritzades són la AP3 i la N-340 que transcorren pel nord del terme municipal. Segons el NEUCAT, el municipi de Cambrils **està OBLIGAT** a elaborar el pla municipal NEUCAT com a conseqüència del risc per nevades.

RE08	RISC ESPECIAL: Emergències per **CONTAMINACIÓ D'AIGÜES MARINES**
DESCRIPCIÓ	Contaminació del medi marí ja sigui accidental o deliberada, qualsevol que sigui el seu origen o naturalesa, que afecti o pugui afectar tant la costa de Catalunya com a les aigües del mar territorial català. Cambrils està catalogat com a vulnerabilitat 4 i risc molt alt per contaminació marina segons el mapa de protecció civil de Catalunya.
AVALUACIÓ	D'acord amb el Pla CAMCAT l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM) per risc de contaminació accidental de les aigües marines és OBLIGAT.

RE09	RISC ESPECIAL: Emergències per **RISC SÍSMIC**
DESCRIPCIÓ	l'acció d'un terratrèmol afectarà de forma diferent al municipi i segons el tipus de relleu i geologia existent i l'antiguitat i resistència dels habitatges, es tindrà un risc més o menys elevat de sofrir conseqüències més severes degut als sismes.
AVALUACIÓ	Intensitat màxima esperada en un període de 500 anys igual o superior → VI (escala MSK). Per tant, el municipi resta RECOMANAT a realitzar el pla d'actuació municipal per aquest risc en superar el llindar de dany > 50.

RE11	RISC ESPECIAL: Emergències per **VENTADES**
DESCRIPCIÓ	D'acord amb el pla VENTCAT, la mitjana de dies a l'any que se supera la ratxa de 20 m/s és de 15 dies. A la comarca del Baix Camp, es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan les ratxes de vent són superiors a 20 m/s, (72 km/h), i es preveu una SMP de nivell 2 quan les ratxes de vent són superiors a 30 m/s (108 km/h). El vent provoca efectes negatius importants en un abast territorial, sobretot, a: ➢ Edificis, construccions, panells publicitaris i d'altres, vells, en mal estat o en obres. ➢ Afectacions a edificacions i mobiliari urbà: arbres i branques caigudes, uralites i cobertes en general, cartells, tendals, antenes, barrets de xemeneies, persianes, cables de subministrament elèctric, bastides. ➢ Zones d'activitats a l'aire lliure: mercats, zones poliesportives, atraccions infantils, parcs, centres escolars... que poden ser impactades per objectes emportats pel vent. ➢ Línies d'abastament de corrent elèctric que poden caure o ser malmeses per la caiguda d'arbres. ➢ Infraestructures de la xarxa telefònica que poden caure o ser malmeses per la caiguda d'arbres. ➢ Línies ferroviàries i carreteres prop de zones forestals o de pals elèctrics, telefònics,... que es poden veure tallades. ➢ Rieres i torrents, que poden veure el pas de l'aigua interceptat per arbres caiguts dins el domini públic hidràulic. ➢ Instal·lacions de transport per cable. ➢ Instal·lacions perilloses vulnerables als forts vents (torres i tancs d'indústries químiques...). Els possibles vessaments industrials provocats per l'acció directa o indirecta del vent posarien en alerta a l'Agència Catalana de l'Aigua en tant que els productes vessats poguessin afectar a la qualitat de les aigües tant subterrànies com superficials. ➢ Xarxa d'aigua, per manca de subministrament elèctric. ➢ Vies de circulació per on circulen vehicles de gran tonatge.
AVALUACIÓ	El Municipi de Cambrils **està OBLIGAT** a elaborar el PAM VENTCAT ja que supera el llindar de vulnerabilitat establert de 20.000 habitants.

RT12	RISC ESPECIAL: **PANDÈMIES**
DESCRIPCIÓ	Les emergències per malalties emergents, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: ➢ Elevada demanda de mitjans sanitaris ➢ Mortalitat ➢ Molta alarma social. Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.
AVALUACIÓ	El municipi té obligada la redacció del Pla d'Actuació Municipal per Pandèmies ja que supera el llindar de vulnerabilitat establert de 20.000 habitants.

2.3. RISCOS ESPECÍFICS

No n'hi ha.

DOCUMENT 3:

VULNERABILITAT MUNICIPAL

3.1. ÀREES I SECTORS D'AFECTACIÓ

RT03 - Emergències per onades de calor/ onades de fred:

VULNERABILITAT MUNICIPAL
Tot el terme municipal

RT05 - Emergències per fallida del subministrament elèctric

VULNERABILITAT MUNICIPAL
Tot el terme municipal

En cas de fallida elèctrica es considera les següents afectacions per garantir el servei d'aigua:
Abastament de Xarxa Aigua Potable

- Dipòsit del Camp de Futbol que disposa d'un grup electrogen de 400 kVA que te una autonomia de 24h i dipòsit de reserva de 340 Litres i garantir l'abastament a la població.
- Dipòsit del Vilafortuny que disposa d'un grup electrogen de 400 kVA que te una autonomia de 24h i dipòsit de reserva de 340 Litres i garantir l'abastament a la població.

Abastament de la Xarxa en Baixa de Clavegueram

- EBAR Brussel·les no que disposa d'un grup electrogen. En cas de fallida sobreïxis al col·lector de pluvials del via Cavet. (recomana un quadre inversor de grup electrogen/cia per connectar un generador d'emergència 20 kVA).
- EBAR Almansa no disposa d'un grup electrogen situada davant del càmping Cambrils Park. En cas de fallida sobreïxis al barranc paral·lel al camí del corralet que aboca a la platja de Ponent (recomana un quadre inversor de grup electrogen/cia per connectar un generador d'emergència 20 kVA)

Abastament de la Xarxa de Pluvials

- EBAP Benzinera que disposa d'un grup electrogen 200 kVA que te una autonomia de 12h I dipòsit de reserva de 200 Litres.
- EBAP Centurion que disposa d'un grup electrogen 200 kVA que te una autonomia de 12h I dipòsit de reserva de 200 Litres.

Abastament de la Xarxa en Alta de Clavegueram

- EBAR Pi Rodo que disposa d'un grup electrogen que te una autonomia de 6h dipòsit de reserva de 100 Litres.
- EBAR Port que disposa d'un grup electrogen que te una autonomia de 6h dipòsit de reserva de 100 Litres.

- EBAR Parc Pescador que disposa d'un grup electrogen que te una autonomia de 12 h I dipòsit de reserva de 1000 Litres.
- EBAR Riudoms que disposa d'un grup electrogen que te una autonomia de 12h I dipòsit de reserva de 1000 Litres.
- EBAR Riera que disposa d'un grup electrogen que te una autonomia de 12h I dipòsit de reserva de 1000 Litres.
- EBAR Benzinera (Av Diputació) que no disposa d'un grup i en fas de falta de subministrament sobreïxes al emissari.
- EBAR Centurion (Av Diputació) que no disposa d'un grup i en fas de falta de subministrament sobreïxes al emissari.
- EDAR disposa d'un grup electrogen que abasteix elèctricament amb una autonòmica de 10h per fer un Prectament de l'aigua que es rep. En cas de no tornar el subministra pesades les 24h empitjora la qualitat de l'aigua tractada.

RE01-Emergències per risc químic en establiments industrials

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	**UBICACIÓ**	**DESCRIPCIÓ**
Verge del Carme	Est TM	Zona d'habitatges i rural

RE03-Emergències per risc d'inundacions

Element vulnerable	Ocupació /població	UTM
Urbanització Cambrils Mediterrani	2.500	X 333 5789 Y 4549467
Zona esportiva municipal	1.200	X 335691 Y4549467
Urbanització Moli de la Torre, Urbanització Cambrils Badia, zona dels Arcs de Vinyols	3,800	X 3337691 Y 4548405
Urbanització Moli de la Torre, Urbanització Sol Cambrils, Platges de Llevant	6.700	X 335170 Y 4547649
Urb. El Dorado Platja	2,300	X 336124 Y 4548022
Urbanització La Llosa	2.100	X 334213 Y 4547212
Urbanització L'Ardiaca, Urbanització Cambrils Mediterrani	3,500	X 3335789 Y 4549467
Urbanització de Vilafortuny	6.200	X 339660 Y 4548606
Urbanització Cambrils Nou	1.500	X 336729 Y 4548829

RE04-Emergències per risc químic en el transport de matèries perilloses.

Element vulnerable	Ocupació /població	UTM
Eixample poble, eixample platja, zona de serveis, urbanitzacions de ponent i llevant	15.800	X 337015 Y 4546843
Urb. Cambrils Nou, instal·lacions zona esportiva municipal, polígon Belianes	5.000	X 336379 Y 4549287

RE05-Emergències per risc de nevades

Element vulnerable	Ocupació /població	UTM
Tot el nucli urbà	35.024	X 336909 Y 4548107
Vies d'accés a la població		
Polígon Belianes i cementeri municipal	500	X 335288 Y 4549267

RE08-Emergències per risc contaminació marina

Element vulnerable	Ocupació /població	UTM
Tots els nou quilòmetres de platja de Cambrils	De 0 150.000	X 337015 Y 4546843

RE11 - Emergències per risc de ventades

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	**UBICACIÓ**	**DESCRIPCIÓ**
Nucli municipal	Centre TM	Parcs i habitatges amb proximitat d'arbres que puguin caure o elements que puguin volar degut al fort vent.

RE12 - Emergències per pandèmies

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	**UBICACIÓ**	**DESCRIPCIÓ**
Nucli municipal	Centre TM	Habitatges i establiments públics.

DOCUMENT 4:

PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1.1. CRITERIS D'ACTIVACIÓ.NIVELLS.

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions.

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en ***fase d'alerta,*** en general quan:

* S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
* Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
* Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
* En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en ***fase d'emergència,*** en general davant de les situacions següents:

* S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
* Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex I es detallen criteris concrets per riscos concrets.

4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS.

4.1.2.1. RISC TERRITORIAL

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC /TERRITORIAL	
FASE	**TASQUES**
PREALERTA	➢ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➢ Informar els responsables municipals i els integrants dels serveis municipals.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'Emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➢ Fer seguiment de la situació (fonts d'informació del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➢ Revisar, en cas que es disposi i en cas necessari, l'estat dels grups electrògens i la disponibilitat del combustible requerit. En cas necessari, assegurar la disponibilitat i/o bon funcionament dels grups pel CECOPAL i pels centres d'acollida. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, aliments, atenció sanitària i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa de l'emergència. ➢ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per tal que estiguin pendents de qualsevol incidència.

	➢ Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament. ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➢ Habilitar punts d'informació a la població: Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC). ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'Emergències municipal. Addicionalment, segons el risc: **En cas de sequera:** Assegurar l'abastament exterior d'aigua potable, en cas necessari. **En cas d'onada de calor:** ➢ Informar a la població fent èmfasi en la més vulnerable (gent gran, nens, malalts, etc.). **En cas de glaçades:** ➢ Senyalitzar les vies de circulació que puguin presentar un risc per glaçades. ➢ Preveure el subministrament d'aigua en cas que aquest servei quedi tallat a causa de glaçades de les canonades. **En cas d'accidents de carretera amb un nombre de víctimes importants:** ➢ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. **En cas de contaminació del sòl:** ➢ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. **En cas de contaminació de cursos fluvials:** ➢ Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència. **En cas d'incidència greu en el subministrament de serveis bàsics:** ➢ Preveure els mitjans i recursos materials i humans necessaris per a la rehabilitació dels mateixos (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, etc.).

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC /TERRITORIAL FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	
FASE	**TASQUES**
PREALERTA	➢ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➢ Informar els responsables municipals i els integrants dels serveis municipals.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'Emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➢ Fer seguiment de la situació (fonts d'informació del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➢ Revisar, en cas que es disposi i en cas necessari, l'estat dels grups electrògens i la disponibilitat del combustible requerit. En cas necessari, assegurar la disponibilitat i/o bon funcionament dels grups pel CECOPAL i pels centres d'acollida. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, aliments, atenció sanitària i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa de l'emergència. ➢ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per tal que estiguin pendents de qualsevol incidència. ➢ Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament. ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

- Habilitar punts d'informació a la població: Oficina d'Atenció al ciutadà (OAC).
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'Emergències municipal.

Addicionalment, segons el risc:

En cas de sequera:

- Assegurar l'abastament exterior d'aigua potable, en cas necessari.

En cas d'onada de calor:

- Informar a la població fent èmfasi en la més vulnerable (gent gran, nens, malalts, etc.).

En cas de glaçades:

- Senyalitzar les vies de circulació que puguin presentar un risc per glaçades.
- Preveure el subministrament d'aigua en cas que aquest servei quedi tallat a causa de glaçades de les canonades.

En cas d'accidents de carretera amb un nombre de víctimes importants:

- Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència.

En cas de contaminació del sòl:

- Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència.

En cas de contaminació de cursos fluvials:

- Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuants exteriors de l'emergència.

En cas d'incidència greu en el subministrament de serveis bàsics:

- Preveure els mitjans i recursos materials i humans necessaris per a la rehabilitació dels mateixos (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, etc.).

En cas de fallida del subministrament elèctric:

- Preveure els mitjans i recursos materials per tal de garantir els serveis bàsics. Per tal de garantir el servei d'aigua corrent interromput per la fallida del subministrament elèctric comptar amb:

  - Dipòsit del Camp de Futbol que disposa d'un grup electrogen de 400 kVA que te una autonomia de 24h i dipòsit de reserva de 340 Litres i garantir l'abastament a la població.
  - Dipòsit del Vilafortuny que disposa d'un grup electrogen de 400 kVA que te una autonomia de 24h i dipòsit de reserva de 340 Litres i garantir l'abastament a la població.

- Cal comprovar les autonomies dels grups de pressió de la xarxa de pluvials i residuals

4.1.2.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (PLASEQTA)

RE01 TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (PLASEQTA)	
FASE	**TASQUES**
PREALERTA	➢ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Accions principals per la protecció a la població: ▪ Informació a la població de l'incident o accident i de les accions de seguiment amb actualitzacions de dades. ▪ Seguiment de l'evolució de la situació des de l'estructura de guàrdia del CECAT amb la col·laboració i contacte amb les sales dels operatius, els municipis i els establiments del pla. ▪ Preparació de possibles talls d'accessos pel Grup d'Ordre segons evolució prevista. ▪ No es desplega cap nivell de resposta específic perquè la fase de prealerta no comporta l'activació del pla.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. Comunicar al CECAT la constitució del CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Sol·licitar al CECAT l'ajuda externa si s'escau: Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra o SEM. ➢ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. Avaluar permanentment l'impacte de l'emergència al seu municipi, concretant zones d'afectació i necessitats de la població. Avaluar si es requereix o no el confinament general al seu municipi (activació de sirenes de risc químic) i reportar-ho al CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Plaseqta, en cas de dubte, recomanar el confinament (especialment el dels grups crítics de població), i demanar si tenen necessitats especials.

	➢ Mantenir contacte permanent amb els grups crítics, prioritàriament els centres educatius, sociosanitaris i altres activitats de titularitat municipal. ➢ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència en coordinació amb Mossos d'esquadra com a coordinador del Grup d'Ordre. ➢ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➢ En cas de confinament general de llarga durada, preveure les necessitats de la població i vetllar per l'atenció dels grups crítics. ➢ Si s'han produït evacuacions, obrir i habilitar centres d'acollida que reuneixin condicions de confinament segur per l'acollida de la població evacuada. ➢ Identificar les necessitats d'atenció a la població que el municipi no pot garantir i comunicar-ho al CECAT ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.3. RISC PER INUNDACIONS

<table>
<tr><th colspan="2">RE03 TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES
AL RISC PER INUNDACIONS</th></tr>
<tr><th>FASE</th><th>TASQUES</th></tr>
<tr><td>PREALERTA</td><td>
En el moment que les previsions de 36 a 96 hores indiquin la superació dels llindars corresponents a una Situació Meteorològica de Risc (SMR) s'emetrà un preavís on s'indicarà les comarques que es podrien veure afectades per les pluges importants.
<table>
<tr><th>SMR nivell 1</th><th>SMR nivell 2</th></tr>
<tr><td>Intensitat > 20 mm / 30 minuts</td><td>Intensitat > 40 mm / 30 minuts</td></tr>
<tr><td>Acumulada > 100 mm / 24 hores</td><td>Acumulada > 200 mm / 24 hores</td></tr>
</table>
El preavís implicarà que hi hagi una informació interna entre les institucions i els organismes. La població rebrà la informació meteorològica a través dels conductes habituals. Cada organisme continuarà donant la seva informació habitual i iniciarà les tasques previstes en el seu pla d'actuació.

En cas que hi hagi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques, s'enviarà la informació a les institucions. En el moment que les previsions meteorològiques de 0 a 36 hores indiquin la superació dels llindars corresponents a una Situació Meteorològica de Risc (SMR).

<u>PREALERTA</u>.
En un avís de SMR al CECAT s'indicarà per cada comarca la probabilitat que es superi el llindar corresponent. Dins el mateix avís, a l'apartat destinat a fer observacions, s'indicarà si es preveuen condicions meteorològiques determinades per altres variables diferents de la pluja, com ara el vent o l'onatge, que puguin agreujar el nivell de perillositat de la situació.
La prealerta implicarà que:
✓ Hi hagi una informació interna entre les institucions i els organismes.
✓ Es començarà a informar a la població que segueixi les previsions meteorològiques davant de risc de pluges fortes
✓ Cada organisme continuarà donant la seva informació habitual i iniciarà les tasques previstes, tals com les mobilitzacions orientades a la vigilància de zones inundables, disponibilitat de mitjans, neteja d'embornals, etc.
</td></tr>
</table>

PREALERTA	Punts a controlar per la Comaigua: El nucli urbà, principalment les reixes dels embornals, i especialment els següents punts: ✓ Pont per sota el pas ferroviari a l'avinguda sant Joan Baptista. ✓ Pont per sota el pas ferroviari a l'avinguda Països Catalants ✓ Creuament de la riera de Riudoms amb el camí de Vilafortuny. ✓ Creuament del barrant del Regueral amb el camí de Vilafortuny. ✓ Creuament del barranc de la Segura amb el camí de Mont-roig. ✓ Zones propenses a inundacions a la zona de Llevant (avinguda diputació...) ✓ Revisar les estacions de bombament d'alta i baixa pressió. ✓ Zones propenses a inundacions a la zona de Ponent. També cal tenir controlats per part de l'òrgan corresponent la totalitat dels sectors de risc esmentats a l'apartat 3. Punts a controlar per Secomsa Cambrils: ✓ Aixecar reixes de clavegueres al vial del Cavet. Tanmateix, serà molt important en la fase prèvia, el manteniment exterior de les reixes d'embornals de manera periòdica i, en especial, en la fase preventiva. Punts a controlar per Ingesol: ✓ Obertura de platges per evacuació dels pluvials a l'avinguda Diputació. En cas que hi hagi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques, s'enviarà la informació a les institucions i als mitjans de comunicació. La prealerta derivada d'una situació hidrològica serà quan el cabal dels rius, rieres,... estigui molt proper al cabal que pot produir danys. Avís d'observació: en el cas que les eines de teledetecció i la resta d'observacions meteorològiques indiquin que en algun punt on no s'ha emès avís pot estar plovent considerablement o en un lloc, pel qual s'ha emès avís, el fenomen superi les previsions, s'emetrà una nota d'observació on s'indicarà la zona afectada en el moment de l'observació i l'evolució que es preveu durant la següent hora. Aquest fet, comportarà que s'avisi als grups d'actuació per tal que realitzin la vigilància dels punts negres de la zona observada. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya realitzarà, dins qualsevol episodi de pluges fortes, la tasca de vigilància meteorològica ininterrompuda per tal de poder facilitar la informació necessària a tots els equips del pla d'inundacions.

ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament: ✓ Pont per sota el pas ferroviari a l'avinguda Sant Joan Baptista. ✓ Pont per sota el pas ferroviari a l'avinguda Països Catalans. ✓ Pont sota la via en la prolongació del carrer Sant Pere ✓ Aixecar reixes clavegueres vial de Cavet. ✓ Creuament de la riera de Riudoms amb el camí de Vilafortuny. ✓ Creuament del barranc del Regueral amb el camí de Vilafortuny. ✓ Creuament del barranc de la Segura amb el camí de Mont-roig. ➢ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: ▪ PAP 01: camí de Vilafortuny (Riera de Riudoms) (X: 338201 Y: 4549341). Tancar en cas de pluja acumulada igual o superior 100 mm/24h (SMP grau 1,2, i 3). ▪ PAP 02: habitatge aïllat (Riera de Riudoms) (X: 338777 Y: 4548328.5) evacuar en cas de Pluja acumulada igual o superior 100 mm/24h (SMP grau 1,2, i 3) ▪ PAP 03: Desbordament de la llera de la cava, zona urbana (Riera de Riudecanyes) (X:333981 Y:4547722) Pluja acumulada superior 200 mm/24h' (SMP grau 4,5, i 6). ▪ PAP 04: Zona urbana (Riera de Riudecanyes) (X:333255 Y:4547402) Desbordament de la llera, pujada del nivell riera. Xàfec superior a 40 mm/30' (SMP grau 4,5, i 6). ▪ PAP 05: Explotació agrícola Riera de Riudecanyes (UTM X:332694 Y:4548477) Creuament de la llera de la riera. Desbordament de la llera. Pluja acumulada igual o superior 100 mm/24h (SMP grau 1,2, i 3) ➢ Tancament dels següents punts conflictius: ✓ PC1: Riera de Riudecanyes al seu pas pel Cambrils Mediterrani ✓ PC1: Cava de l'Ardiaca ✓ PC1: Torrent d'en Gené al seu pas pel carrer Doppler al Dorado Playa ✓ PC1: Riera d'alforja a l'altura de l'estació tren i pont de l'AP-7 ✓ PC1: Av. Diputació tram entre Camí del corralet i Av. Mas clariana ✓ PC1: Pont av. Vilafortuny (antiga via del tren)

	✓ PC1: Badem CN-340 al pas del Torrent d'en Gené ✓ PC1: Carrers de Vilafortuny zona platja. Punts a controlar per Comaigua: El nucli urbà, principalment les reixes d'embornals, i especialment, els següents punts: ✓ Zones propenses a inundacions a la zona de Llevant (avinguda diputació...) ✓ Revisar les estacions de bombament d'alta i baixa pressió. ✓ Zones propenses a inundacions a la zona de Ponent. També cal tenir controlats per part de l'òrgan corresponent la totalitat dels sectors de risc esmentats a l'apartat 3. Punts a controlar per Ingesol: ✓ Obertura de platges per evacuació dels pluvials a l'avinguda Diputació. ➢ En els edificis situats en zones inundables ordenar el confinament en les plantes superiors. ➢ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➢ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➢ Suspendre activitats esportives i recreatives al les rieres. ➢ Avís als elements vulnerables, comunicar les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (neteja d'embornals, treure fang i arbres trencats). ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població, si escau. ➢ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

Protocol en zones inundables on calgui aplicar mesures de protecció a la població per risc d'inundació (per sectors de risc):

Què cal fer? Avisar la població afectada, senyalització, controlar els accessos i confinar o evacuar preventivament la població dins d'aquestes zones. L'evacuació es recomana quan el temps de resposta sigui inferior a 2h i, a més, els calats[1] i els edificis no permetin el confinament en zones altes. En cas de confinament o evacuacions cal avisar al CECAT de les actuacions que s'executaran.

Quan? quan es prevegi que la inundació pot tenir conseqüència greus, atenent a les prediccions i/o observacions, tant meteorològiques com hidrològiques (per exemple, en cas d'emetre's un SMP d'intensitat o d'acumulació imminent que afecti al municipi i que comporti l'activació del pla INUNCAT a la zona del municipi o bé quan es detectin pluges que puguin produir danys greus o quan la situació hidrològica faci preveure danys greus de manera imminent, o bé quan l'organisme de conca corresponent avisi del perill imminent, etc.). En tot cas, cal que el municipi especifiqui els criteris concrets" i els relacioni amb les fases del pla. En cas de disposar d'un Sistema d'Avís Primerenc per Inundacions (SAPI), el protocol s'executarà quan se superin els llindars establerts, cosa que es pot aplicar en combinació amb d'altres consideracions.

Aquests llindars estaran vinculats a les fases i criteris següents:

PRE-ALERTA: implicaria el seguiment acurat de la situació.

ALERTA: implicaria l'avís a la població i els establiments afectats, així com el control d'accessos i la senyalització.

EMERGÈNCIA: implicaria l'execució de l'evacuació i/o el confinament.

[1] S'estima que es pot produir danys a les persones en edificacions a partir de calats de 1.2m. En aquest cas caldria tenir en compte els calats del T100. Si el calat per al T100 és igual o superior a 1.2m, la mesura recomanada seria l'evacuació. Si el calat per al T100 és inferior a 1.2m la mesura recomanada seria el confinament en plantes superiors si existeixen.

4.1.2.4. RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES	
PRE-ALERTA	➢ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Estat de la xarxa viària: enllaç ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➢ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.5. RISC DE NEVADES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES	
PREALERTA	➢ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: ▪ Accés al nucli urbà. ▪ Accessos a les urbanitzacions. ➢ Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal del polígon industrial. ➢ Comprar més fundents, si és necessari, a: ▪ Iberpotash, SA 938 68 28 03 ➢ Distribuir fundents als següents punts i rutes: ▪ Punts de distribució de fundents: ▪ Centre urbà i urbanitzacions. ▪ Rutes de distribució de fundents: ▪ Centre urbà i urbanitzacions. ➢ Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: ▪ Nucli Cambrils ➢ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles al magatzem de la brigada.
EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.

	➢ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ▪ <u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1</u>: ▪ Ruta 1.1: Serveis municipals / mitjans de transport urbà. ▪ Ruta 1.2: Serveis sanitaris/socio sanitaris/esportius. ▪ <u>Prioritat 2</u>: ▪ Ruta 2.1: Accessibilitat a centres escolars, llars d'infants. ▪ Ruta 2.2: Accessibilitat a la xarxa primària municipal. ▪ Ruta 2.3: Accessibilitat a la xarxa secundària municipal. ▪ Ruta 2.4: Accessibilitat a la xarxa terciària municipal. ➢ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➢ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.6. CONTAMINACIÓ MARINA

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE CONTAMINACIÓ D'AIGÜES MARINES	
PREALERTA	➢ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: enllaç ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de contaminació d'aigües marines i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➢ Habilitar punts d'informació a la població. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.7. RISC SÍSMIC

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC	
PREALERTA	➢ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➢ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.8. RISC DE VENTADES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES	
PREALERTA	➢ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Vigilància de les següents zones d'especial risc: Parcs i jardins municipals.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➢ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➢ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➢ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➢ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➢ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). ➢ Tancar els següents espais públics en el cas que se superi els 45 km/h de velocitat del vent o hi pugui haver risc per tempestes elèctriques: ▪ Instal·lacions esportives a l'aire lliure. ▪ Activitats recreatives a l'aire lliure. ▪ Parc del Pinaret. ▪ Parc del Pescador. ▪ Mercat ambulant. ➢ Les atraccions recreatives hauran de suspendre la seva activitat si es supera el llindar de 38 km/h (inflables, carrusel, etc). ➢ Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➢ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➢ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➢ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

4.1.2.9. RISC PER PANDÈMIES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC PANDÈMIES	
PREALERTA	➢ Seguiment de la situació: o Comunicats del CECAT o Informació del Departament de Salut ➢ Iniciar el seguiment dels paràmetres que permeten avaluar la perillositat de la pandèmia (p. ex., grups de població de risc, vector de transmissió, etc.) i la seva evolució (p. ex., indicadors nous) per analitzar si s'està produint impacte social o afectació als serveis essencials. ➢ Preveure les necessitats que hi pot haver en cas d'agreujament de la situació i activació del Pla en fase d'alerta, sobretot les que tenen a veure amb l'impacte en els col·lectius vulnerables i els serveis bàsics. ➢ Identificar els diferents col·lectius vulnerables i els serveis bàsics d'acord amb els paràmetres de la pandèmia. ➢ Conèixer els mitjans i recursos del municipi. ➢ Preveure si caldrà reforçar els serveis socials d'atenció a col·lectius especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i que, a més, es trobin en una situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en risc d'exclusió social, etc.). ➢ Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment vulnerables.
ALERTA EMERGÈNCIA	➢ Detectar les situacions de vulnerabilitat que requereixin intervenció o suport, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➢ Detectar interrupcions de serveis bàsics o situacions que puguin conduir a interrompre aquests serveis, per tal de gestionar-les en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-les a través del CECAT. ➢ Informar el CECAT de la situació en la qual es troben els serveis essencials del municipi, incloent-hi la prestació dels subministraments bàsics. ➢ Detectar la manca de disponibilitat present o a curt termini de productes bàsics i gestionar-ne la disponibilitat en funció dels mitjans i recursos del municipi o bé transmetre la necessitat de gestionar-ho a través del CECAT. ➢ Informar la població en general. Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Comitè de Direcció del Pla especial d'emergències de la Generalitat de Catalunya.

	➢ Aplicar la normativa vigent i els plans sectorials corresponents en relació amb les activitats de pública concurrència (festivals, fires, esports massius, etc). ➢ Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat a causa de la pandèmia. El municipi ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d'un pla d'autoprotecció (PAU) que prevegi aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer. ➢ Facilitar la identificació d'instal·lacions que puguin actuar com a centres de vacunació o espais d'aïllament de població. ➢ Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les actuacions previstes. ➢ Organitzar els voluntaris municipals.

4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS

Notificació d'alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció com el ***confinament*** o ***l'evacuació***.

Responsabilitat: director del Duprocim (en casos d'urgència ho podrà fer l'alcalde/essa, d'acord amb el cap del Grup d'Intervenció).

Direcció i coordinació de les tasques d'avís: alcalde/essa (a més del dispositiu municipal corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup d'Ordre del Duprocim.

Destinataris de l'avís i mitjans a utilitzar (veure els elements vulnerables inclosos en el punt 3.2 i Annex 6 així com la cartografia adjunta a Pla):

En cas d'accident provocat pel transport de mercaderies perilloses, depenent de la seva magnitud, s'utilitzaran diferents mitjans d'avís, els principals seran els del grup d'Ordre Local (megàfons, megafonia mòbil dels cotxes patrulla i en els casos més extrems, avís porta a porta i trucades telefòniques).

Les rutes d'avís les establirà el grup local d'ordre i d'avisos a la població en funció d'on s'hagi produït l'emergència i de l'àrea afectada. Tindran prioritat les zones on hi hagi població disseminada i aquelles que no disposin d'un sistema de megafonia propi per poder donar l'avís.

El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l'annex 1.

4.2. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D'INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	CECOPAL (o director del Pla)	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Representant municipal al pla de la Generalitat	Incorporar-se al comitè d'emergències del pla de la Generalitat quan sigui requerit	Presencial o telemàticament
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

L'activació d'un pla de la Generalitat, d'acord amb l'article 29 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, comporta la integració del pla municipal en el pla de la Generalitat i la transferència del comandament al director del pla de la Generalitat, el qual pot delegar funcions en el director del pla municipal.

Això implica que els grups d'actuació municipals s'integrin en els corresponents grups del pla de la Generalitat (específicament quan siguin requerits), sota els seus comandaments naturals, i actuïn sota la direcció del director del pla de la Generalitat i d'acord al que estableixin els coordinador operatius dels grups de la Generalitat en cada cas. Els plans municipals han de preveure aquesta integració de forma concreta per cada grup d'actuació municipal.

També implica la necessitat de coordinar-se. La coordinació ordinària amb els plans de la Generalitat que s'activin es farà entre el CECAT i el CECOPAL, o entre el director del pla d'emergències municipal i el director del pla de la Generalitat. També es pot fer a través del representant municipal al pla de la Generalitat en cas que així es demani. Mentre no hi hagi el pla de la Generalitat activat, igualment el CECOPAL ha de mantenir un contacte directe i continu amb el CECAT.

4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

Correspon al director del pla municipal determinar les mesures de protecció a la població dins del seu municipi.

4.3.1. SUSPENSIÓ O LIMITACIÓ PREVENTIVA D'ESDEVENIMENTS O ACTIVITATS

Per als esdeveniments o les activitats dins o prop de zona de perill que puguin comportar una situació de risc important o d'augment significatiu del risc, caldrà valorar la seva suspensió. Per exemple, si es tracta d'un esdeveniment prop de zona inundable i es coneix que el perill d'inundació és imminent.

Això s'aplica també a esdeveniments o activitats que puguin augmentar el perill.

De manera similar, caldrà suspendre aquests esdeveniments i activitats si el director del pla de la Generalitat de Catalunya que es trobi activat així ho requereixi, dins del marc de les mesures preventives del pla.

4.3.2. CONTROL D'ACCESSOS

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

L'aplicació d'aquesta mesura implica tallar, desviar i controlar el trànsit a la zona afectada.

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, aquesta mesura es durà a terme amb la coordinació del Grup d'Ordre.

S'estableix control d'accessos als punts següents:

Inundacions (Inuncat)

Les dimensions del municipi, així com l'ampli ventall de successos relacionats amb episodis de fortes precipitacions provoquen que la definició concreta dels punts de control a establir en cas d'emergència sigui tasca quasi impossible. Tot i això, existeix un protocol d'actuació per part de la policia local per a actuacions en cas de fortes precipitacions. En aquest protocol es determinen les actuacions a dur a terme en els punts afectats, sent la restricció d'accés (vehicles o vianants) una de les mesures principals, utilitzant cinta policial, senyals verticals o bé presència in situ dels agents.

Els sectors de risc són:

- ✓ RIERA DE RIUDECANYES (3-A)
- ✓ RIERA D'ALFORJA (3-E)
- ✓ RIERA DEL REGUERAL (3-C)
- ✓ RIERA DE RIUDOMS (3-C)
- ✓ TORRENT D'EN GENER (3-H)
- ✓ BARRANC DE LA VERGE DEL CAMÍ (3-E)
- ✓ BARANC DE FRANCINES (3-A)
- ✓ BARRANC DE LA CANAL (3-A)
- ✓ BARRANC DE SEGURES (3-A)
- ✓ CAVA DE LA BARGALLONA TORRENTERA (3-G)
- ✓ CAVA DE QUETGLES (3-I)
- ✓ CAVA DE LA LLOSA (3-E)
- ✓ CAVA DE L'ARDIACA O DE LA BARQUERA (3-F)
- ✓ CAVA DE MAS FORESA (3-G)

Transports de mercaderies perilloses (Transcat)

En funció de la localització de l'accident sempre s'establiran els controls d'accessos PC"X"A PC"X"B com a punts de control abans i després del lloc de l'accident a una distància prudencial (no inferior a 50 m). Serà necessari establir controls en tots els accessos a la zona de l'accident dintre d'un radi indicat per evitar, d'aquesta manera, l'accés de persones no autoritzades a aquesta zona així com possibles danys a la població.

En els plànols s'ha marcat possibles punts de tall de transit que s'executaran en funció d'on hagi estat l'emergència. Els punts marcats són:

- T312 a banda i banda de l'AP7.
- Camí de la Riera d'Alforja a banda i banda.
- Carrer de Josep Pla.

Supòsit	Punt	Rutes alternatives
Accident a l'AP-7 i a l'A7 o accident ferroviari a la línia de ferrocarril l'Aldea-Tarragona	Tots els accessos al punt de l'accident o bé a la seva zona d'afectació.	Carretera T-310.
Cal tenir en compte en cas d'accident que els vehicles que es trobin en les vies que quedin dins de l'àrea d'afectació on s'ha produït l'accident, hauran de ser evacuats i dirigits a les vies alternatives pertinents.		

Contaminació d'aigües marines (Camcat)

Les dimensions del municipi i els 9 kilòmetres de platges, comporten un gran desplegament de medis en cas d'episodis de contaminació de les aigües, per tant lo que es primordial en el cas de controlar els accessos a les platges contaminades, es prohibiria el pas a les persones a la platja afectada per la contaminació i a les persones que es trobessin al lloc se les convidaria a abandonar el lloc, per deixar treballar els grups de suport per tal de deixar la costa neta de contaminació.

Rics químic (Plaseqta)

Degut a que el risc químic no és extensible a tot el municipi, s'han creat uns protocols de coordinació amb el grup d'ordre del PLASEQTA que determinarà els punts de control d'accés. Des de la policia local es controlarà l'accés a les zones afectades per risc químic per tal de no deixar accedir ningú a la zona afectada i donar els pertinents avisos a la població per tal que es confinin a les seves cases.

Risc de nevades (Neucat)

Els punts de control d'accés els establirà el Grup d'Ordre Local i d'Avisos a la població, o els Mossos d'Esquadra, en funció de les previsions meteorològiques i de la previsió de les zones que es poden veure afectades.

Risc sísmic (Sismicat)

Els punts de control les establiran el Grup d'Ordre Local i d'Avisos a la població, o els Mossos d'Esquadra, en funció de les previsions meteorològiques i de la previsió de les zones que es poden veure afectades..

4.3.3. CONFINAMENT

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones.

La presa de decisió serà la mateixa que en el cas de l'evacuació. El confinament també pot ser una mesura d'autoprotecció, i en aquest cas és una recomanació.

En aquells casos en què el confinament tingui per objectiu evitar molèsties a la població, o bé disminuir la mobilitat per facilitar les tasques dels operatius, el confinament és una recomanació.

En cas de confinament cal estar atents per si cal cobrir certes necessitats de la població i vetllar per l'atenció dels grups crítics o de població més vulnerable.

4.3.4. EVACUACIÓ

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

Aquesta mesura es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones i, a més, el confinament no sigui segur.

Presa de decisió

Mentre no hi hagi cap pla de la Generalitat activat, la responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació o confinament o altres mesures d'emergència d'acord a les previsions de la legislació de protecció civil recau en l'alcalde o alcaldessa, que ha de comunicar aquesta decisió al CECAT, ja sigui directament a través de l'alcalde o del CECOPAL. Es recomana que es prengui la decisió en coordinació amb Bombers i Mossos d'Esquadra.

Quan hi hagi un pla de la Generalitat activat, aquesta responsabilitat correspon al director d'aquest pla.. En cas que l'alcalde consideri necessària una mesura d'emergència a alguna zona del seu municipi ho ha de proposar al director del pla de la Generalitat. La proposta es traslladarà al CECAT a través del CECOPAL o directament per l'alcalde o persona en qui delegui.

Execució de l'evacuació

Sempre que hi hagi un pla de la Generalitat de Catalunya activat, l'execució de l'evacuació serà feta pel Grup d'Ordre sota la coordinació del CCA (Centre de Comandament Avançat).

El Grup d'Atenció i Logístic, en coordinació amb els municipis, ha d'habilitar els espais d'acollida de la població evacuada o que no pugui accedir als seus llocs de residència per motiu

de l'emergència. En cas que no hi hagi el corresponent pla de la Generalitat activat, l'evacuació es durà a terme amb els recursos del municipi.

En cada cas s'evacuarà tenint en compte les zones de risc detectades en l'avaluació del document 2.

4.4. CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA

Codi	Entitat	Telèfons de localització	Capacitat	Observacions
A2	Ateneu de Cambrils		500	Gestió pública
D07	IES Escola d'Hoteleria i Turisme		200	Gestió pública
D06	CEIP Joan Ardèvol		200	Gestió pública
D08	Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer		300	Gestió pública
D04	CEIP Marinada		300	Gestió pública
D03	CEIP Cambrils III		50	Gestió pública
D03	CEIP Cambrils IV.		100	Gestió pública
D03	IES Cambrils		300	Gestió pública
D09	IES Ramon Berenguer IV		300	Gestió pública
D02	CEIP Guillem Fortuny		300	Gestió pública
G01	Palau Municipal d'Esports		350	Gestió pública
E01	Casal Municipal de la Gent Gran		400	Gestió pública
M02	Residència assistida i centre de dia Baix Camp		50	Gestió privada
M01	Residència Costa Mediterrània COLISÉE		100	Gestió privada
M03	Residència assistida i centre de dia Cambrils – Suite		50	Gestió privada
TOTAL			**3300**	

Entitat		Telèfons de localització	Capacitat /habitacions	Observacions
AMB DORMITORIS				
J17	ESTIVAL ELDORADO RESORT		346	Gestió privada
J23	AH CAMBRILS PARK RESORT		330 BUNGLS + 170 APRTMENTS	Gestió privada
J04	ESTIVAL CENTURIÓN PLAYA		257	Gestió privada

Codi	Entitat	Telèfons de localització	Capacitat	Observacions
J01	MÓNICA		104	Gestió privada
J02	MÒNICA HOTEL BOUTIQUE		20	Gestió privada
J09	AUGUSTUS		320	Gestió privada
J06	BEST CAMBRILS		400	Gestió privada
J08	BEST MARITIM		472	Gestió privada
J05	H10 CAMBRILS PLAYA		259	Gestió privada
J11	MAS GALLAU		40	Gestió privada
J21	PORT EUGENI		100	Gestió privada
J07	THE ELEMENT		72	Gestió privada
J13	SOL PORT CAMBRILS		156	Gestió privada
J10	CESAR AUGUSTUS		160	Gestió privada
J15	DIEGO'S		27	Gestió privada
J30	OLIMAR II		148 Aprt.	Gestió privada
J03	ROVIRA		58	Gestió privada
J31	CAN SOLÉ		26	Gestió privada
J32	L' HOTELET		56	Gestió privada
J14	MARINADA		14	Gestió privada
J22	VILA MAR		24	Gestió privada
J16	EL CAMÍ		42	Gestió privada
J19	HOSTAL CAN JOANET		18	Gestió privada
J20	HOSTAL PLATJA		16	Gestió privada
J18	HOSTAL MONTSERRAT		12	Gestió privada
TOTAL AMB DORMITORIS			**3.647**	

DOCUMENT 5:

FITXES D'ACTUACIÓ

ÍNDEX

FITXA 1 CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

FITXA 2 COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

FITXA 3 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

FITXA 4 REPRESENTANT MUNICIPAL AL *PLA AUTONÒMIC*

FITXA 5 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA

FITXA 6 CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

FITXA 7 CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

1- FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

<table>
<tr><th>TIPUS D'EMERGÈNCIA</th><th colspan="2">ALERTA</th><th>EMERGÈNCIA</th><th>Instruccions específiques</th></tr>
<tr><td rowspan="10">General</td><td colspan="3">Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.</td><td>Trucada al 112 i als serveis necessaris.</td></tr>
<tr><td colspan="3">En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Verificar avís.</td><td>Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">1r CECAT
2n Coordinador municipal d'emergències
3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població
4t Cap del Grup local logístic i d'acollida
5è Consell Assessor
6è Gabinet d'Informació
7è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui</td><td>Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.</td></tr>
<tr><td>Notificació mitjançant trucada d'emergències.</td></tr>
<tr><td>Notificació mitjançant trucada telefònica.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.</td><td>Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.</td></tr>
</table>

2 - FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.

3 - FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
	Detectar, si s'escau, mobilitzacions i expropiacions temporals.
	Desactivar el Pla Municipal-

4 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

5 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix
	Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE
	En cas d'evacuacions: ○ Establir o proposar lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'AVISOS i ALCALDE. ○ Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. ○ Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. ○ Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. ○ Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària. ○ Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: fundents, maquinària, etc. ○ Donar suport i avituallament, si s'escau, als vehicles desviats als aparcaments. ○ Donar suport en el transport de persones que necessiten atenció sanitària (ex. Diàlisi) per anar a l'hospital.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable ...)
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL
Nevades	Repartir fundents tenint en compte els punts conflictius marcats en el plànol de risc per nevades
	Retirar la neu de les rutes de neteja marcats

6- FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'ALCALDE.

7 - FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el **CECOPAL**, ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. Veure consells d'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/


DOCUMENT 6:

DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS

6.1. DIRECTORI TELEFÒNIC

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:




DOCUMENT 7:

CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Cartografia adjunta

- 01 – PLÀNOL GENERAL D'ELEMENTS VULNERABLES
- 02 – PLÀNOL DE RISC TERRITORIAL ONADA DE CALOR/FRED RT03
- 03 – PLÀNOL DE RISC TERRITORIAL PER FALLIDA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC RT05
- 04 – PLÀNOL DE RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS RE01
- 05.01 - PLÀNOL DE RISC PER INUNDACIONS RE03
- 05.02- PLÀNOL RISC PER INUNDACIONS RE03 PUNTS CRÍTICS CLAVEGUERAM
- 06 - PLÀNOL DE RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES RE04
- 07 – PLÀNOL DE RISC PER NEVADES RE05
- 08 – PLÀNOL DE RISC PER CONTAMINACIÓ MARINA RE08
- 09 – PLÀNOL DE RISC SISMIC RE09
- 10 – PLÀNOL DE RISC PER VENTADES RE11
- 11 – PLÀNOL DE RISC PER PANDÈMIES RE12
- 12– PLÀNOL DE SECTORS I URBANITZACIONS
- 13.01 – PLÀNOL D'HIDRANTS
- 13.02 – PLÀNOL D'HIDRANTS
- 13.03 – PLÀNOL D'HIDRANTS
- 14 – ABASTAMENT DE XARXA POTABLE/PLUVIAL/CLAVEGUERAM
- 15 – CENTRES D'ACOLLIDA



Elements Vulnerables

- Centres Municipals
- Centre Sanitari
- Parcs
- Escoles
- Casals
- Instal·lacions Esportives
- Poliesportiu
- Escola Bressol
- Hotels
- Campings
- Estació ADIF
- Residència
- Platges
- Port
- Polígon Ind. Belianes
- Masies/Cases aillades

Abastament de la Xarxa en Baixa de Clavegueram		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
1- EBAR Brussel·les	339738.0m	4548936.0m
2- EBAR Almansa	340940.0m	4549448.0m

Abastament de la Xarxa de Pluvials		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
3- EBAP Benzinera	341125.0m	4548470.0m
4- EBAP Centurión	339641.0m	4547965.0m

Abastament de la Xarxa en Alta de Clavegueram		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
5- EBAR Benzinera	341123.0m	4548473.0m
6- EBAR Centurión	339645.0m	4547958.0m
7- EBAR Pi Rodo	338047.0m	4547971.0m
8- EBAR Port	337399.0m	4547897.0m
9- EBAR Parc Pescador	336651.0m	4547795.0m
10- EBAR Riudoms	338794.0m	4547690.0m
11- EBAR Riera	338191.0m	4549619.0m

Abastament de Xarxa Aigua Potable		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
12- Dipòsit del Camp de Futbol	335535.0m	4549579.0m
13- Dipòsit del Vilafortuny	339629.0m	4550723.0m

Depuradora de Cambrils		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
14- Depuradora	338831.0m	4550571.0m

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Elements Vulnerables**	PLÀNOL NÚMERO: 01	FULL: 01-01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE SALOU

TERME DE MONTAROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS


Elements Vulnerables

- (AM) *Centres Municipals*
- *Centre Sanitari*
- *Parcs*
- (ESC) *Escoles*
- *Casals*
- (INS) *Instal·lacions Esportives*
- *Poliesportiu*
- (EBR) *Escola Bressol*
- *Hotels*
- (CAM) *Campings*
- (EST) *Estació ADIF*
- (RES) *Residència*
- *Platges*
- (PRT) *Port*
- (POL) *Polígon Ind. Belianes*
- (MAS) *Masies/Cases aïllades*

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.


DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		

ESCALA:	TÍTOL:	PLÀNOL NÚMERO	FULL
1:20.000	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Risc territorial RT03 Onades de calor i fred**	02	01-01



SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc per fallida de subministrament elèctric	PLÀNOL NÚMERO 03	FULL 01 - 01



SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

Elements Vulnerables

- *Centre Sanitari*
- *Escoles*
- *Casals*
- *Escola Bressol*
- *Residència*

Simbologia

- *Zona d'alerta*

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		

ESCALA:	TÍTOL:	PLÀNOL NÚMERO	FULL
1:20.000	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc químic **PLASEQTA**	04	01-01

N

MAS DE LA VEGA

MAS DEL AMARRA

MAS DEL ROSERO

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE SALOU

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

Elements Vulnerables


- Centres Municipals
- Centre Sanitari
- Parcs
- Escoles
- Casals
- Instal·lacions Esportives
- Poliesportiu
- Escola Bressol
- Hotels
- Campings
- Estació ADIF
- Residència
- Masies
- Tanatori

Simbologia

- Potencialment inundable marítim terrestre
- Potencialment inundable per curs fluvial

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc d'inundacions **INUNCAT RE03**	PLÀNOL NÚMERO: 05	FULL: 01-02



SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		

ESCALA:	TÍTOL:	PLÀNOL NÚMERO	FULL
1:20.000	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc inundacions: Punts crítics clavegueram	05	02 de 02



Elements Vulnerables

- Centres Municipals
- Centre Sanitari
- Parcs
- Escoles
- Casals
- Instal·lacions Esportives
- Poliesportiu
- Escola Bressol
- Hotels
- Campings
- Estació ADIF
- Residència
- Activitats econòmiques
- Masies/Cases aillades

Simbologia

- BAIX
- MIG
- ALT
- MOLT ALT
- FRANJA PROTECCIÓ
- TALL DE TRÀNSIT

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc químic en el transport **TRANSCAT**	PLÀNOL NÚMERO 06	FULL 01 - 01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

Elements Vulnerables

- A01 *Centres Municipals*
- *Centre Sanitari*
- *Parcs*
- E01 *Escoles*
- *Casals*
- E01 *Instal·lacions Esportives*
- *Poliesportiu*
- H01 *Escola Bressol*
- *Hotels*
- H01 *Campings*
- L01 *Estació ADIF*
- M01 *Residència*
- *Platges*
- P01 *Port*
- Q01 *Polígon Ind. Belianes*
- P17 *Masies*

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc per nevades **NEUCAT RE05**	PLÀNOL NÚMERO 07	FULL 01 - 01

N

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

MAR MEDITERRÀNIA

MAR MEDITERRÀNIA

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

Elements Vulnerables

- *Platges*
- *Port*

DIBUIXAT	QN/IM	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. CENTELLES		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc d'inundacions **CAMCAT RE08**	PLÀNOL NÚMERO 08	FULL 01 - 01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

MAR MEDITERRÀNIA

Elements Vulnerables

- ADS *Centres Municipals*
- *Centre Sanitari*
- *Parcs*
- ESC *Escoles*
- *Casals*
- *Instal·lacions Esportives*
- *Poliesportiu*
- EBR *Escola Bressol*
- *Hotels*
- *Campings*
- ADIF *Estació ADIF*
- RES *Residència*
- *Platges*
- PORT *Port*
- POL *Polígon Ind. Belianes*
- MAS *Masies*

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc sísmic	PLÀNOL NÚMERO: 09	FULL: 01 - 01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

MAR MEDITERRÀNIA

Elements Vulnerables

- *Centres Municipals*
- *Centre Sanitari*
- *Parcs*
- *Escoles*
- *Casals*
- *Instal·lacions Esportives*
- *Poliesportiu*
- *Escola Bressol*
- *Hotels*
- *Campings*
- *Estació ADIF*
- *Residència*
- *Platges*
- *Port*
- *Polígon Ind. Belianes*
- *Masies*
- *Tanatori*

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc per fortes ventades **VENCAT**	PLÀNOL NÚMERO: 10	FULL: 01 - 01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

MAR MEDITERRÀNIA

Elements Vulnerables

- ADS Centres Municipals
- Centre Sanitari
- Parcs
- ESC Escoles
- Casals
- Instal·lacions Esportives
- Poliesportiu
- EBR Escola Bressol
- HOT Hotels
- CAM Campings
- ADIF Estació ADIF
- RES Residència
- Platges
- PORT Port
- POL Polígon Ind. Belianes
- MAS Masies

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Risc especial per pandèmies RE12	PLÀNOL NÚMERO: 11	FULL: 01 - 01

N

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE VILA-SECA

TERME DE SALOU

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

MAR MEDITERRÀNIA

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: -	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Urbanitzacions**	PLÀNOL NÚMERO 12	FULL 01 - 01

Simbologia

Hidrant de Arqueta

Hidrant de Columna

Actualitzat amb Data Juny 2024

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Febrer 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Plànol d'hidrants**	PLÀNOL NÚMERO 13	FULL 01 - 01



SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Maig 2024		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Plànol d'hidrants**	PLÀNOL NÚMERO 13	FULL 2 de 3

N

Simbologia

Hidrant de Arqueta


Hidrant de Columna

Actualitzat amb Data Juny 2024

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Maig 2024		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		

ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS **Plànol d'hidrants**	PLÀNOL NÚMERO 13	FULL 3 de 3



Abastament de la Xarxa en Baixa de Clavegueram		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
1- EBAR Brussel·les	339738.0m	4548936.0m
2- EBAR Almansa	340940.0m	4549448.0m

Abastament de la Xarxa de Pluvials		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
3- EBAP Benzinera	341125.0m	4548470.0m
4- EBAP Centurión	339641.0m	4547965.0m

Abastament de la Xarxa en Alta de Clavegueram		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
5- EBAR Benzinera	341123.0m	4548473.0m
6- EBAR Centurión	339645.0m	4547958.0m
7- EBAR Pi Rodo	338047.0m	4547971.0m
8- EBAR Port	337399.0m	4547897.0m
9- EBAR Parc Pescador	336651.0m	4547795.0m
10- EBAR Riudoms	338794.0m	4547690.0m
11- EBAR Riera	338191.0m	4549619.0m

Abastament de Xarxa Aigua Potable		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
12- Dipòsit del Camp de Futbol	335535.0m	4549579.0m
13- Dipòsit del Vilafortuny	339629.0m	4550723.0m

Depuradora de Cambrils		
Núm.	Coordenada X:	Coordenada Y:
14- Depuradora	338831.0m	4550571.0m

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Maig 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		
ESCALA: 1:20.000	TÍTOL: DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS Abastament de Xarxa Potable/Pluvial/Clavegueram	PLÀNOL NÚMERO: 14	FULL: 01 de 01

N

TERME DE VILA-SECA

TERME DE VINYOLS I ELS ARCS

TERME DE MONT-ROIG

MAR MEDITERRÀNIA

PORT DE CAMBRILS

MAR MEDITERRÀNIA

Elements Vulnerables

- Centres Municipals
- Centre Sanitari
- Parcs
- Escoles
- Casals
- Instal·lacions Esportives
- Poliesportiu
- Escola Bressol
- Hotels
- Campings
- Estació ADIF
- Residència
- Platges
- Port
- Polígon Ind. Belianes
- Masies
- Tanatori

SISTEMA DE COORDENADES UTM 31N/ETRS89.

DIBUIXAT	I.Martínez/Q.Núñez	FIRMA	AJUNTAMENT DE CAMBRILS Unitat de Cartografia i Cadastre
DATA	Octubre 2025		
ING. TÈCNIC	O. Centelles		

ESCALA:	TÍTOL:	PLÀNOL NÚMERO	FULL
1:20.000	DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE CAMBRILS CENTRES D'ACOLLIDA	15	01 - 01

ANNEX I

Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC QUÍMIC (Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA) SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Accidents de categoria 1 en que no cal la intervenció dels grups operatius externs però sí un seguiment de la possible evolució des del CECAT, i incidents amb possibilitat d'alarma social (especialment les emissions de fum negre i flama de grans dimensions per torxes que suposin una alarma social excepcional).	**PREALERTA**
Accidents de categoria 2 on les conseqüències greus estan limitades a l'interior de l'establiment	**ALERTA**
Accidents de categoria 3 on per tant s'esperen danys greus en zones extenses i a l'exterior de l'establiment (núvols tòxics, inflamables, explosions, BLEVE, ...)	**EMERGENCIA**

RISC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
La fase de prealerta correspon a situacions en què ha tingut lloc un accident en el transport d'MP les conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni itinerant ni fixa. Correspon iniciar una prealerta en els supòsits següents: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb fuita del combustible del dipòsit de la tractora d'un vehicle d'MP. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 amb una fuita poc important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuita o amb una fuita poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 1. 6. Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre que no hi hagi risc agut per al medi ambient d'acord amb el que preveu l'apartat 4.5.1. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una prealerta en els accidents on hi hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d'aquests embalums tingui una fuita poc important, així com en el cas d'incendi en el vehicle que no afecta el continent ni el contingut.	**PREALERTA**
L'activació en alerta és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident amb conseqüències que afecten o poden afectar la població, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat, no la població fixa de nuclis urbans. D'acord amb el que s'especifica en el punt 4.1.3 en relació amb el tipus de mercaderia i el tipus d'accident, correspon activar la fase d'alerta en els supòsits següents: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 amb una fuita poc important. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna d'MP amb una fuita important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuita o amb una fuita poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MP del grup 2. 6. Incendi en el vehicle que afecta continent i/o contingut en què es vegi involucrada una cisterna d'MP. En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es produeixi un incendi en el vehicle que transporta MP, derivat o no d'un accident, si afecta el continent i/o el contingut, i també en el cas d'accident amb fuita important.	**ALERTA**

Així mateix, correspon mantenir la fase d'activació d'alerta del TRANSCAT mentre es duguin a terme totes les actuacions necessàries per retornar a la normalitat i mitigar les conseqüències que s'hagin produït arran de l'accident. Aquest és un interval de temps posterior a la fase aguda de l'alerta o emergència en què el risc imminent ha desaparegut, però cal mantenir el pla activat fins que finalitzi la gestió de recollida de residus, neteja del sòl en cas de filtracions o qualsevol altra actuació que sigui necessària. En el cas en què no hi hagi risc agut per al medi i només es requereixi la retirada de residus i la neteja per normalitzar la via, es podrà rebaixar el pla a fase de prealerta durant l'exercici d'aquestes accions i fins que finalitzin.	
L'activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident i les conseqüències afecten tant l'entorn immediat com l'entorn més llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuita, explosió, vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de comunicació on ha tingut lloc l'accident. Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte mediambiental molt important, que pugui afectar rius o rieres grans, pous de captació d'aigua potable o aqüífers, la Direcció del Pla pot decidir si és escaient activar el pla en fase d'emergència.	**EMERGÈNCIA**

RISC PER CONTAMINACIÓ MARINA SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
a) Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a través de clavegueram pugui arribar a mar matèria contaminant (runes, escombraries, materials sòlids orgànics o inorgànics i/o productes químics diversos...) en quantitats significatives. b) Quan es produeixi un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident es pugui produir una contaminació marina a menys de dotze milles. c) Quan es produeixi, a menys de dotze milles de la costa, un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'hagi produït una contaminació marina lleu. d) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants) i aquest accident pugui ser resolt per la mateixa instal·lació afectada, sense produir-se contaminació marina.	**PREALERTA**
a) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria costanera (que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants) i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produint o s'hagi produït, una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles de la costa, fora de la delimitació de la instal·lació. b) Quan com a conseqüència d'un accident o fallada de sistema en una instal·lació situada a terra, tingui lloc una contaminació per productes químics que, a través dels cursos fluvials o de clavegueram, hagi arribat a mar i hagi desencadenat un episodi de contaminació marina de gravetat mitjana. c) Quan es produeix un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produint o s'hagi produït una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles.	**ALERTA**
-Quan es tracti d'una contaminació marina que pugui afectar o afecti a terra, en una zona localitzada (a nivell d'ABE) i/o bé en una zona vulnerable.	**EMERGÈNCIA 1**
-Quan la contaminació marina pugui afectar o afecti a una franja de terra molt més extensa (a nivell de Regió d'Emergències) i/o bé en una zona especialment vulnerable.	**EMERGÈNCIA 2**

RISC PER NEVADES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Una o més comarques es trobin en situació de risc moderat per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa. La Direcció del Pla, en funció de la mobilitat prevista, estimi la necessitat de fer una major difusió del risc de nevades en aquelles comarques que es trobin en situació de risc baix.	**PREALERTA**
Una o més comarques es trobin en situació de risc alt per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir: -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. Quan, com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població.	**ALERTA**

Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població en un àmbit territorial reduït o extens. En aquelles situacions en què una o més comarques es trobin en situació de risc extrem per nevades com a conseqüència de l'emissió d'un avís de perill meteorològic SMP graus 5 i 6 per neu per part del Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció del Pla valorarà en cada cas la necessitat d'activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA. Les activacions en emergència es corresponen amb situacions en les que en una zona, comarca o comarques: -Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions.	**EMERGÈNCIA**

RISC PER CONTAMINACIÓ MARINA SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
a) Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a través de clavegueram pugui arribar a mar matèria contaminant (runes, escombraries, materials sòlids orgànics o inorgànics i/o productes químics diversos...) en quantitats significatives. b) Quan es produeixi un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident es pugui produir una contaminació marina a menys de dotze milles. c) Quan es produeixi, a menys de dotze milles de la costa, un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'hagi produït una contaminació marina lleu. d) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants) i aquest accident pugui ser resolt per la mateixa instal·lació afectada, sense produir-se contaminació marina.	**PREALERTA**
a) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria costanera (que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants) i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produint o s'hagi produït, una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles de la costa, fora de la delimitació de la instal·lació. b) Quan com a conseqüència d'un accident o fallada de sistema en una instal·lació situada a terra, tingui lloc una contaminació per productes químics que, a través dels cursos fluvials o de clavegueram, hagi arribat a mar i hagi desencadenat un episodi de contaminació marina de gravetat mitjana. c) Quan es produeix un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produint o s'hagi produït una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles.	**ALERTA**
-Quan es tracti d'una contaminació marina que pugui afectar o afecti a terra, en una zona localitzada (a nivell d'ABE) i/o bé en una zona vulnerable.	**EMERGÈNCIA 1**
-Quan la contaminació marina pugui afectar o afecti a una franja de terra molt més extensa (a nivell de Regió d'Emergències) i/o bé en una zona especialment vulnerable.	**EMERGÈNCIA 2**

RISC PER INUNDACIONS SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
-Es pot emetre una PREALERTA en els supòsits següents: – Preses: La quantitat d'aigua que desguassa una presa és propera a produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa, està propera al Qmàx. En aquest cas, s'emetrà un comunicat de prealerta als municipis de la zona per a que es prenguin les mesures previstes en el seu pla d'actuació (PAM). – Previsió meteorològica: • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. • SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a curt termini i molt curt termini. – Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, els nivells d'aigua dels rius, propers al Qmàx, estaran propers a produir danys. • Els òrgans de conca preveguin que, a curt termini, puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. – Inundació de la costa: quan hi hagi la previsió que a curt termini es puguin produir inundacions marítimes.	**PREALERTA**
– Preses: S'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa produeixi desbordament sense que hi hagi danys importants. S'ha superat el Qmàx. – Previsió meteorològica: SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació. SMP per intensitat i/o acumulació de graus de perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini. – Hidrològiques: • Els òrgans de conca preveguin que es puguin produir inundacions a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores) perquè és imminent que es desbordi el riu. Es pugui superar el Qmàx. • Quan ja s'hagi desbordat el riu sense que es produeixin danys importants. Ja s'ha superat el Qmàx. • Els òrgans de conca preveguin que, a molt curt termini (antelació mínima de 3 hores), puguin créixer els nivells dels rius de comarques sense SMP però que es poden veure afectades per SMP d'altres comarques. – Inundació de la costa: • Quan hi hagi la previsió que a molt curt termini es puguin produir inundacions marítimes. • Quan ja s'està inundant la costa sense que es produeixin danys importants. – Altres supòsits: • Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	**ALERTA**

Es pot activar el pla en emergència en els supòsits següents: – Preses: • Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. • Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de la presa. – Hidrològiques: • Es produeixi inundacions per la crescuda de rius, rieres, torrents... i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. • S'estan produint un conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys. – Inundació de la costa: Es produeixi inundacions pel mal estat de la mar i estiguin afectant de manera important produint nombrosos danys.	**EMERGÈNCIA**

RISC SÍSMIC
SITUACIÓ

La taula 11 permet decidir la fase del Pla SISMICAT en els instants immediatament posteriors al sisme, ja que té en compte com a criteri la intensitat màxima a Catalunya, que s'obté de manera automàtica immediatament després del sisme.

La taula 12, basada en la informació rebuda del territori, permet establir la fase del pla en funció de la percepció del sisme, la gravetat dels danys a les persones, els edificis i les línies vitals. Cadascuna d'aquestes tipologies per si sola pot determinar la fase del pla, no cal que es donin simultàniament. Aquesta segona taula permet ajustar la fase del pla a mesura que es vagi obtenint informació sobre la percepció o els danys causats pel sisme i en funció del desplegament de recursos necessari per atendre la població afectada.

Taula 11. **Criteris** per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la intensitat màxima

Fase o situació del pla	**Classificació comarcal**		
	Comarca de densitat alta o Zona A	Comarca de densitat mitjana o Zona B	Comarca de densitat baixa o Zona C
Situació de prealerta	I màxima: 3 a 3,5 (III a III-IV)	I màxima: 3 a 4 (III a IV)	I màxima: 3 a 4,5 (III a IV-V)
Fase d'alerta	I màxima: 4 a 4,5 (IV a IV-V)	I màxima: 4,5 a 5,5 (IV-V a V-VI)	I màxima: 5 a 6,5 (V a VI-VII)
Fase d'emergència	I màxima: ≥ 5 (≥V)	I màxima: ≥ 6 (≥VI)	I màxima: ≥ 7 (≥VII)

Els sismes amb intensitats inferiors a 3 (III) no es consideren dins de les fases o situacions del Pla, tret que siguin àmpliament percebuts o causin algun tipus de danys d'acord amb el que s'estableix a la taula del punt 4.2.2 que es mostra a continuació. La difusió d'aquests sismes d'intensitat baixa es farà d'acord amb el que s'estableixi al procediment del CECAT.

Taula 12. **Criteris** per establir les fases o situacions del Pla SISMICAT en funció de la percepció i dels danys observats

Fase o situació del pla	**Percepció**	**Danys persones**	**Danys edificis**	**Danys línies vitals**
Situació de prealerta	Percepció àmplia en algun municipi	Cap	Cap	Cap
Fase d'alerta	Qualsevol	Persones afectades	Danys als edificis però sense edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala local
Fase d'emergència	Qualsevol	Víctimes mortals	Edificis inhabitables	Afectació de les línies vitals a escala comarcal

RISCPER VENTADES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta.	**PREALERTA**
- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca.	**ALERTA**
- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	**EMERGÈNCIA**

RISC PER PANDÈMIES SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada: - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment	**PREALERTA**
Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	**ALERTA**
Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. Situacions de col·lapse del sistema sanitari. - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. - Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	**EMERGÈNCIA**

ANNEX II

MODEL DE COMUNICATS

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER .....

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE *PRE-ALERTA* DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER .....

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde/ssa de ....., pels poders que tinc,

DECLARO:
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' .....

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....
Alcalde/ssa

de....., de/d' de 20

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ..... EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN *ALERTA*

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde/ssa de ....., pels poders que tinc,

DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' .....
*CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències.***

Les **mesures** previstes són:
-
-

.....
Alcalde/ssa

de....., de/d' de 20

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ..... EN *EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2*

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde/ssa de ....., pels poders que tinc,

DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' .....
*CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències.***

Les **mesures** previstes són:
-
-

.....
Alcalde/ssa

de....., de/d' de 20

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER .....

*(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic)*

....., alcalde de ....., pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc,

DECLARO:
DISSOLT el **Comitè d'Emergències.**
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' ....., i la tornada a la normalitat.

.....
Alcalde/ssa

de ....., de/d' de 20

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....*(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)*..... Seguiu les següents instruccions*:* • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada ....., ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions*:* • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a ..... • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a ..... , on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. *A ....., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats* .

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

ANNEX III

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

Plans d'autoprotecció per a l'interès de la Protecció Civil de Catalunya homologats a Cambrils:

- ✓ 24/7/2023 Ports de la Generalitat, Port de Cambrils Homologat.
- ✓ 7/2/2023 SCHÜTZ IBERICA SL SERVIDRUM IBÉRICA SLU Homologat.

Plans d'autoprotecció per a l'interès de la Protecció Civil de local homologats a Cambrils:

- ✓ 12/16/2024 Ajuntament de Cambrils CAVALCADA DE REIS DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 11/6/2024 Ajuntament de Cambrils Ateneu juvenil i Centre de Formació i sala concerts Informat.
- ✓ 3/18/2024, Ajuntament de Cambrils COMPETICIÓ BALLS ESPORTIUS DE SALO AL PALAU D'ESPORTS DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 2/22/2024 Ajuntament de Cambrils FIRA MULTISECTORIAL DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 2/13/2024 SUPERMERCAT MERCADONA Homologat per silenci
- ✓ 2/5/2024 Ajuntament de Cambrils RUA DE CARNAVAL DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 12/13/2023 Ajuntament de Cambrils MERCAT AMBULANT DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 12/13/2023 Ajuntament de Cambrils CAMPS DE FUTBOL DE CAMBRIL Homologat.
- ✓ 9/29/2023 Ajuntament de Cambrils Mostra de Vi i Gastronomia de Cambrils Homologat.
- ✓ 9/26/2023 Ajuntament de Cambrils Activitats musicals al Parc del Pinaret de Cambrils Homologat.
- ✓ 5/10/2023 Ajuntament de Cambrils ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES AL PALAU D'ESPORTS DE CAMBRILS Homologat.
- ✓ 2/24/2023 Ajuntament de Cambrils PAU PAVELLO MUNICIPAL revisat 2018 2 Homologat.
- ✓ 10/28/2020 MERCADONA, S.A. MERCADONA C 4507 VIAL DE CAVET Pendent de revisió.
- ✓ 6/26/2020 CAMPING SANGULI S.A.L CAMBRILS PARK RESORT S.L.U Pendent de revisió.
- ✓ 7/15/2019 STS GESTIO DE SERVEIS SOCIO SANITARIS S.L. RESIDENCIA STS CAMBRILS Pendent de revisió.



Ajuntament de Cambrils